

Apstiprinu:
SIA "DDzKSU" valdes loceklis
N. Rustkova
2023. gada 28. jūlijā

Cenrādis Nr. 13

sanitārtehniskajiem remontdarbiem iekšējos tīklos, kas tiek veikti pēc iedzīvotāju pieteikumiem

Nr. p/k	Darba nosaukums	Mērvienība	Summa bez PVN	PVN 21%	Summa ar PVN
			EUR	EUR	EUR
1	Caurules demontāža (bez metināšanas)	m	3.09	0.65	3.74
2	Ūdensvada vai apkures caurules demontāža (ar metināšanu)	m	5.28	1.11	6.39
3	Ūdensvada vai apkures caurules montāža (ar rokām)	m	9.13	1.92	11.05
4	Ūdensvada vai apkures caurules montāža (ar metināšanu)	m	9.34	1.96	11.30
5	Atsevišķas kanalizācijas caurules daļas uzstādīšana (uzmavu, stūrīšu, trejgabalu, blīves gredzenu)	gab.	2.66	0.56	3.22
6	Atsevišķas kanalizācijas caurules daļas demontāža (uzmavu, stūrīšu, trejgabalu)	gab.	3.02	0.63	3.65
7	Ūdensvada fittinga detaļu (garo vītņu, uznavu, trejgabalu, stūrīšu, pretuzgriežņu) nomaiņa, t.sk. demontāža	gab.	1.78	0.37	2.15
8	Kanalizācijas caurules montāža	m	2.04	0.43	2.47
9	Ūdensvada armatūras nomaiņa vai remonts (skaloj.tvertnes ventilis, mazgāj.mašīnas ventilis, filtrs ievadā, ūdensvada krāns un citi)	gab.	5.88	1.24	7.12
10	Ievadventiļa nomaiņa, t.sk. demontāža	gab.	14.44	3.03	17.47
11	Skalojamās tvertnes ieplūdes mehānisma remonts vai nomaiņa	gab.	4.92	1.03	5.95
13	Santehniko iekārtu remonts	gab.	9.30	1.95	11.25
14	Lokānā pievada maiņa (skalojamās tvertnes, maisītāja, veļas/trauku mazg.mašīnas - bez izlietnes noņemšanas)	gab.	4.08	0.86	4.94
15	Plastmasas skalojamās tvertnes remonts (atzarojums, manžete)	gab.	9.11	1.91	11.02
16	Fajansa skalojamās tvertnes remonts (pamatnes, blīves un izplūdes mehānisma maiņa vai remonts)	gab.	17.29	3.63	20.92
17	Ūdens skaitītāja pārvešana (ar metināšanu: šuvju skaits līdz 3 gab. (iesk.), par 1 skaitītāju), t.sk. demontāža	gab.	23.79	5.00	28.79

18	Ūdens skaitītāju pārvešana (ar metināšanu: šuvju skaits virs 4 gab. (iesk.), par 1 skaitītāju), t.sk. demontāža	gab.	33.85	7.11	40.96
19	Santehnikās ierīces demontāža	gab.	6.21	1.30	7.51
20	Jauna "Kompakts" vai klozetpoda ar skalojamo tvertni uzstādīšana	gab.	32.25	6.77	39.02
21	Klozetpoda uzstādīšana ar nostiprināšanu (bez skalojamās tvertnes)	gab.	18.67	3.92	22.59
22	Klozetpoda nostiprināšana	gab.	15.30	3.21	18.51
23	Izlietnes montāža vai nostiprināšana	gab.	18.80	3.95	22.75
24	Izlietnes maisītāja uzstādīšana, t.sk. demontāža	gab.	27.35	5.74	33.09
25	Sienas jaucējkrāna, ekscentru uzstādīšana, t.sk. demontāža	gab.	18.00	3.78	21.78
26	Sifona maiņa. Sifona un izliekuma remonts	gab.	6.65	1.40	8.05
27	Vannas demontāža	gab.	13.07	2.74	15.81
28	Vannas uzstādīšana (komplekts) bez plastmasas satvarojuma maiņas zem vannas	gab.	38.81	8.15	46.96
29	Plastmasas satvarojuma maiņa zem vannas vai duškabīnes	gab.	16.48	3.46	19.94
30	Trapa maiņa	gab.	24.59	5.16	29.75
31	Kanalizācijas tīrīšana	m	8.53	1.79	10.32
32	Klozetpoda tīrīšana	gab.	11.43	2.40	13.83
33	Stiprinājumu, kronšteinu ierīkošana (caurulēm)	gab.	1.55	0.33	1.88
34	Plastmasas skalojamās tvertnes uzstādīšana	gab.	13.63	2.86	16.49
35	Atsevišķas plastmasas caurules vai fittinga maiņa	gab.	1.93	0.41	2.34
36	Caurumu izsišana sienā vai pārsegumā	gab.	6.97	1.46	8.43
37	Metinātāja darbi (bez materiāliem)	h	13.11	2.75	15.86
38	Dušas paliktņa uzstādīšana (bez ūdens un kanalizācijas pieslēgšanas)	gab.	40.07	8.41	48.48
39	Dušas kabīnes stikla durvju uzstādīšana (bez ūdens un kanalizācijas pieslēgšanas)	gab.	63.82	13.40	77.22
40	Ūdens sildītāja (boilera) uzstādīšana (bez ūdens pieslēgšanas)	gab.	25.05	5.26	30.31
41	Veļas vai trauku mazgājamās mašīnas uzstādīšana (ar ūdens un kanalizācijas pieslēgšanu)	gab.	21.75	4.57	26.32
42	Zobrievojums caurules ierīkošanai	m	12.49	2.62	15.11
43	Sīkais santehnikais remonts	gab.	5.81	1.22	7.03
44	Sanitārtehnika darba samaksa	h	7.74	1.63	9.37
45	Sanitārtehnika konsultācija	izsaukums	6.65	1.40	8.05
46	Sanitārtehnika izsaukums	izsaukums	5.92	1.24	7.16

Cenrādis 13 stājas spēkā 2023.gada 01.augustā

Cenrādis Nr.13 no 01.06.2023. zaudē spēku

Finanšu ekonomiste

Santehnikā ekspluatācijas iecirkņa vadītājs

 E. Kotelovska
 S. Gobriks
Sergejs Demenkovs