DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvie-niba	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	**Akmens vate, p=105 kg/m3, b=50mm, λ=0.033W/mK	m2	815.00	vai ekvivalents Precizēt uz vietas.
2		*** Akmens vate, p=40 kg/m3, b=200mm, λ=0.037W/mK	m2	815.00	LVS EN 13162
3		tvaika izolācija	m2	815.00	
4	Beniņu pārseguma siltināšana virs kāpņu telpas	*** akmens vate, p=40 kg/m3, b=300mm, λ=0.037W/mK	m2	55.40*	vai ekvivalents Precizēt uz vietas.
5		tvaika izolācija	m2	55.40*	
6		Kokmateriāli	m3	10.30	LVS EN 14081-1
7		ugunsdrošās durvis UD-1, HxB=1740x810*	gab.	1.00	EI30 Precizēt uz vietas.
8		ugunsdrošās durvis UD-2, HxB=1920x780*	gab.	1.00	
9		Ugunsdrošā bēniņu lūka, bxl=710x760mm*	gab.	1.00	
10		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) Ø=50-100mm*	gab.	10.00	Precizēt uz vietas.
11	Demontāžas darbi	Esošā siltināšana noņēmšana, b=~200mm(asi 5*-8*,J-G)	m2	230.00*	Precizēt uz vietas.
12		Esošā izolācija noņēmšana	m2	230.00*	
13		Esošs dēļu klājs noņēmšana	m2	~36.40	
14		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m3	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2

Piezīmes:

1.Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.

2.Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.

4.Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU" iepirkuma procedūras darba uzdevumā.

5. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.

*-Precizēt uz vietas.

**- Akmens vate:
Izturība spiedē nav klasifikācijas
Reaksija uz uguni klase A1
Dimensionālā stabilitāte normālos apstākļos 1%
Gaisa caurlaidība 25*10-6 m2/sPa
Ūdens absorbcija īstermiņa deklarētā 1 Kg/m2
Ūdens absorbcija ilgtermiņa deklarētā 3 Kg/m2
Ūdens tvaika caurlaidība 1Mu

***-Akmens vate:
Reaksija uz uguni klase A1
Dimensionālā stabilitāte normālos apstākļos 1%
Gaisa caurlaidība 130*10-6 m2/sPa
Ūdens absorbcija īstermiņa deklarētā 1 Kg/m2
Ūdens absorbcija ilgtermiņa deklarētā 3 Kg/m2
Ūdens tvaika caurlaidība 1Mu

KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA ielā 45, DAUGAVPILĪ,
BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠĀNA

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BK daļ. vad.	A.Pundurs		06.2023
Izstrādāja	N. Popkova		06.2023
Arh. reg.Nr.	9932		

Lapas saturs: Darbu apjomu specifikācija

Pasūtījuma Nr.	23-31-007	Mērogs	Stadija
Pasūtītājs: SIA "DDzKSU"		-	-
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		BK-3	