DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvie-niba	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Jumta konstrukcija	Kokmateriāli	m3	~21.32	LVS EN 14081-1
2		Bēniņu loga uzstadīšana BL-1	gab.	11.00	
3		Kausējama bitumena rullu materiāls	m2	259.2	LVS EN 1848-1
4		Jumta lūkas uzstadīšana	gab.	7.00	
5	Jumta segums**	Klasiskā tipa skārda profils t=0,5mm ar PUR pārklājumu, RR23 toņa	m2	1275.00	*LVS EN 14782*
6		Jumta skārda glūdas loksnes t=0,5mm ar PUR pārklājumu, RR23 toņa (bēniņu logi)	m2	55.00	*LVS EN 14783*
7		antikondensāta plēve	m2	1330.00	
8	Skārda apdares izstrādājumi***	0.5mm biezumā jumta skārda kore ar PUR pārklājumu, RR23 toņa	m2	102.90	*LVS EN 14783*
9		0.5mm biezumā jumta skārda kore ar perforāciju	m2	102.90	*LVS EN 14783*
10		0.5mm biezumā skārda kores balsta planka, ar PUR pārklājumu, RR23 toņa	m	205.80	*LVS EN 14783*
11		bēniņu loga skārda apdare t=0,5mm ar PUR pārklājumu	m2	41.8	*LVS EN 14783*
12		ventilācijas dūmeņu piekļavumi no skārda t=0,5mm ar PUR pārklājumu (lasenis 4,5)	m2	44.80	*LVS EN 14783*
13		Jumta satekne skārda apdare, t=0,5mm ar PUR pārklājumu (l=53.0m)	m2	53.00	*LVS EN 14783*
14		Jumta lūka skārda apdare, t=0,5mm ar PUR pārklājumu	m2	16.8	*LVS EN 14783*
15		Parapeta (P-1,2,3,4,5,6) skārda apdare, t=0,5mm ar PUR pārklājumu	m2	99.20	*LVS EN 14783*
16		Frontona lasēnis F-1,F-2,F-3,F-4 skārda apdare, t=0,5mm ar PUR pārklājumu	m2	39.03	*LVS EN 14783*
17		Sienas pieslēgumu apstrāde skārda apdare, t=0,5mm ar PUR pārklājumu	m2	18.95	*LVS EN 14783*
18	Ūdensnoteku sistēma***	0.5mm biezumā skārda sienas tekne, ar PUR pārklājumu, RR23 toņa	m2	4.00	LVS EN 14783
19		0.5mm biezumā skārda caurule, Ø 150mm ar abpusēs PUR pārklājumu, RR23	m	131.50	LVS EN 14783
20		0.5mm biezumā skārda caurule, Ø 150mm ar abpusēs PUR pārklājumu, RR23	m	130.50	LVS EN 14783
21		ūdenstveres piltuve, Ø300mm t=0,5mm ar PUR pārkl.	gab.	10.00	LVS EN 14783
22		tekne lasēnis (1,2,3) t=0,5mm ar PUR pārkl.	m2	116.30	LVS EN 14783
23		tēknes turetais (detaļa D-1)	gab.	15.00	LVS EN 14783
24		tēknes turetais (detaļa D-2)	gab.	5.00	LVS EN 14783
25		tēknes turetais (detaļa D-3)	gab.	62.00	LVS EN 14783
26		Sniega barjers	m	128.00	LVS EN 14081-1
27		Koka kāpnes K-1, h=3.6*m	gab.	7.00	
28		Koka konstrukciju antiseptēšana	m2	1500.00	

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvie-niba	Apjoms Skaits	Piezīmes
29		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m)Ø=50-100mm, ar izvadu, revīzijas, un uzgalvja uzstādīšanu	gab.	10.00	
30		Projektējamās cepures C-1...C-5 *	gab.	25.00	Skātīt AR-8
31		Jumta drošības sistēma (LBN 201-15)	kpl	1.00	
32		ķieģeļu mūra atjaunošana dzegas daļa ~50%	m3	~86.00	LVS EN 771-2 javai LVS EN 998
33		apmetuma ņemšana atjaunošana pa sietu fasādes krāsošana (2 reizes uz gruntējuma)	m2	~250.00	
34		Atjaunot ventkanalu mūri un izgalvjus virs jumta uzpildīt no māla ķeģeļu mūra	gab.	23.00	
35		Atjaunot parapetu mūri uzpildīt no māla ķeģeļu mūra	m3	7.50	LVS EN 771-2 javai LVS EN 998
36		Esošām kāpnēm (sk.griezums 7-7) -stiprināšanas pārbaude, remonts, atjaunošana pēc esošā tipa	kpl	1.00	sk.griezums 7-7 BK-7
37	Demontāžas darbi	Jumta seguma viļņoto azbestcementa un "Onduline" lokšņu demontāža	m2	1100.0	
38		Latojuma noņēmšana	m2	1200.0	
39		skārda apdares demontaža	m2	~320.0	karnīze,kore,parapets
40		Piekartekņu ar piltuvēm pie sienām un karnīzēm demontāža	m	131.50	
41		Notekcaurules ar turētajiem demontāža	m	130.50	
42		Esošās jumta logus nojaukšana	gab.	9.00	
43		ķieģeļu dūmenis noņēmšana	gab.	3.00	
44		Antenās un iekārtas demontāža (neizmatojamas)	kpl	1.00	

Piezīmes:

1.Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.

2.Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU" iepirkuma procedūras darba uzdevumā.

3. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.

*-Precizēt uz vietas.

**- Klasiskā tipa skārda profils t=0,5mm ar PUR pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm, skārda biezums t=0,5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169).

***- Skārda apdares elements t=0,5mm ar PUR pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm, skārda biezums t=0, 5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169).

KOMŪNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA ielā 45, DAUGAVPILĪ,
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BK daļ. vad.	A.Pundurs		06.2023
Izstrādāja	N. Popkova		06.2023
Arh. reg.Nr.	9932		

Lapas saturs: Darbu apjomu specifikācija

Pasūtījuma Nr.	23-31-007		Mērogs	Stadija	
Pasūtītājs: SIA "DDzKSU"			-		
			Lapas Nr.	Lapu sk.	
			BK-17		