Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1.

Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Apjomi sastādīti pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	**Būvlaukuma sagatavošanas darbi**		
1.1	Būvtāfeles uzstādīšana	kpl.	1.00
1.2	Brīdinājuma, norādījuma un aizlieguma zīmju uzstādīšana un uzturēšana būvlaukumā uz būvniecības periodu	kpl.	2.00
1.3	Sadzīves atkritumu konteinera piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu, ar sekojošu aizvešanu no objekta	gb.	1.00
1.4	Būvgružu konteinera (ietilpība 8 m^3) piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu, ar sekojošu aizvešanu no objekta	gb.	1.00
1.5	Ugunsdzēsības stenda uzstādīšana un uzturēšana būvniecības periodā	kpl.	1.00
1.6	Biotualetes piegāde, novietošana, noma (vai amortizācija) un uzturēšana uz būvniecības periodu (izvešana pēc vajadzības), ar sekojošu aizvešanu no objekta	gb.	1.00
1.7	Moduļa tipa celtniecības konteinera (3.0 x 2.5 m), materiālu un instrumentu noliktavas ēkas uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas būvlaukumā uz būvniecības periodu	gb.	1.00
1.8	Būvlaukuma teritorijas nožogojuma (H=1.8 m, kpl. ar betona pamatu pēdām, stiprinājumiem u.c. montāžas materiāliem) uzstādīšana/ demontāža, iesk. nomas vai amortizācijas izmaksas	m	140.00
1.9	Vietas smēķēšanai ierīkošana	obj.	1.00
1.10	Iebrauktuves un laukuma sagatavošana materiālu krautnēm un smagā transporta kustībai	obj.	1.00
1.11	Pagaidu elektrosadales uzstādīšana būvlaukumā, iesk. el. pievada izbūvi un būvniecības periodā patērētās elektroenerģijas izmaksas	obj.	1.00
1.12	Pagaidu ūdensapgādes pievienojuma, uzskaites megla ierīkošana būvlaukumā, iesk. uzstādīšanas un pieslēguma materiālu izmaksas un būvniecības periodā patērētās ūdens izmaksas	obj.	1.00

1.13	Fasādes metāla inventārsastatņus noma (ar drošības sietu), montāža un demontāža	m^2	1940.00

Sastādīja : _____A. Bigāts
Sertifkāta Nr.

Pārbaudīja : _____I.Buka
Sertifkāta Nr.1-00676

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2.

Demontāžas darbi

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Apjomi sastādīti pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	***Demontāžas darbi***		
1.1	Betona apmales demontāža un utilizācija	m^2	1.30
1.2	Betona gaismas aku (700x1400x1300(h)mm ar esošiem vākiem demontāža	gb.	11.00
1.3	Koka pagraba ārdurvju bloku demontāža un utilizācija	kpl.	2.00
1.4	Pagraba logu demontāža un utilizācija	kpl.	11.00
1.5	Logu ārējo skārda palodžu demontāža un utilizācija	m	223.70
1.6	Bēniņu lūkas demontāža un utilizācija	kpl.	1.00
1.7	Balkona vairogu demontāža un utilizācija	m^2	171.00
1.8	Balkonu jumtiņu un citu nesaskaņoti izbūvēto konstrukciju demontāža un utilizācija	obj.	1.00
1.9	Jumta krāsota skārda parapetu nosegelementu demontāža un utilizācija	m	21.00
1.10	Jumta krāsota metāla aizsargbarjeru saaudzīga noņemšana uz būvdarbu laiku	m	21.00
1.11	"Komunālā saimniecības pārvalde" apgaismes sadalnes pārcelšana attālumā līdz 30cm	kpl.	2.00
1.12	AS "GASO" ievadlīkumu pārcelšana saskaņā ar 12.05.2026 tehniskajiem noteikumiem Nr.4736/37.1-4-1	kpl.	3.00
1.13	Esošās ieejas jumtiņu skārda apdares demontāža	m^2	23.40
1.14	Esošās ieejas jumtiņu esošo koka dēļu klāja demontāža	m^2	20.30
1.15	Sienu komunikāciju pagaidu atslēgšana, noņemšana (esošo komunikāciju sistēmu kabeļi, antenas, karogu turētājs, mājas numura zīme, atkritumu urnas u.tml.), saglabāt atkārtotai uzstādīšanai	obj.	1.00

Sastādīja : _____A. Bigāts
Sertifkāta Nr.

Pārbaudīja : _____I.Buka
Sertifkāta Nr.1-00676

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 3.

Vispārējie celtniecības darbi

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Apjomi sastādīti pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	**Ailu aizpildījuma montāža**		
1.1	D-1 metāla vienviru durvju 1000x2100mm pilnā komplektācijā montāža	m^2	4.20
	Siltinātas vienviru metāla konstrukcijas durvis. Paredzētas lielas noslodzes lietošanai. Durvju konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U ≤ 1.6 W/m²×K. Durvis aprīkotas ar blīvgumijām, eņģēm, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu un atduri. Tonis - RR32. Kreisā vērtne, iesk. stiprinājumus, montāžas materiālus un palīgmateriālus	gb.	2.00
1.2	BL-1 metāla divviru bēniņu lūkas 800x600mm (brīvais atvērums) pilnā komplektācijā montāža	m^2	0.48
	Siltināta, ugunsdroša EI30 metāla konstrukcijas atverama lūka-divas vērtnes. Lūka aprīkota ar virām, blīvgumijām, pneimatisko atvērēju/aizvērēju, slēdzeni, rokturiem no abām pusēm. Lūkas bloka konstrukcijas kopējais siltumcaurlaidības koeficients: U≤ 1.8 W/m²*K. Lūkas un furnitūras tonis - RAL7047.	gb.	1.00
1.3	Gaisa pieplūdes termostatiskā vārsta Ø160 montāža (pašregulējošais ar termostatu regulējama dabīgās pieplūdes sistēma, plūsmas atdeve vidēji pie 20Pa – 80m^3/h, iekļauts termovārsts, gaisa filtrs, gaisa vads un āra reste), Sistemay vai līdzvērtīgs ar plastikāta pagarinājumu L=360mm montāža pagrabā, iesk. visus materiālus un palīgmateriālus	kpl.	11.00
2	**Durvju iekšējās apdares**		
2.1	Durvju perimetra blīvēšana ar tvaika izolācijas blīvlentu, ieskaitot pamatnes sagatavošanu un visus nepieciešmais materiālus	m	12.40
2.2	Iekšējo ailu malu špaktelēšana (2 reizes), slīpēšana un gruntēšana, sagatavošana apdarei saskaņā ar tehnoloģiju.	m^2	2.10
	grunts	l	0.32
	špakteļmasa, virsmai izlīdzināšanai	kg	5.40
	smilšpapīrs	m^2	0.11

2.3	Iekšējo ailu malu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsijas krāsu baltā tonī, saskaņā ar tehnoloģiju.	m^2	2.10
	ūdens bāzes grunts	l	0.53
	krāsa uz ūdens bāzes baltā tonī	l	0.42
3	**Dažādi darbi**		
3.1	Pagraba logu ailu (200x1200x1300(h)mm x 11gb.) aizmūrēšana ar vieglbetona blokiem (200x200x600mm) ieskaitot visus materiālus un palīgmateriālus	m^3	3.43
3.2	Atvērumu urbšana gaisa pieplūdes vārstiem d160/d182, L=200mm	gb.	11.00
3.3	Atvērumu aizblīvēšana ar izolējošām putām pēc gaisa pieplūdes vārstu montāžas	gb.	11.00

Sastādīja : _____A. Bigāts
Sertifkāta Nr.

Pārbaudīja : _____I.Buka
Sertifkāta Nr.1-00676

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 4.

Jumts

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Apjomi sastādīti pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.1	Esošās bēniņu virsmas attīrīšana no būvgružiem un utilizācija	m^2	468.00
1.2	Bēniņu telpā esošo kabeļu izvietošana virs projektētās siltumizolācijas, iesk. stiprinājumus un citus palīgmateriālus	obj.	1.00
1.3	Tvaika izolācijas plēves t=0.2mm ieklāšana ar uzlocījumu uz vertikālajām virsmām	m^2	468.00
1.4	Beramās siltumizolācijas PAROC BLT 9, siltumvadītspēja λ≤0.041 W/mK vai ekvivalents ieklāšana	m^2	468.00
	siltumizolācija PAROC BLT 9, t=300 mm (λ≤0.041 W/mK) vai ekvivalents, ieskaitot vates slīpinājumu pa perimetru	m^3	163.80
1.5	Gala sienas parapeta mezgla izbūve saskaņā ar AR-10, "Gala sienas parapeta mezgls", iesk. mitrumizturīgā finiera 600x21 mm, impregnēta koka dēļu 150x40mm, tērauda plāksnes balstu, krāsotu skārda parapeta nosegelementu PURAL pārklājuma (b=0.5mm, tonis RR32) montāža un citi stiprinājumi un palīgmateriāli	m	21.00
1.6	Jumta krāsota metāla aizsargbarjeru atkārtota uzstādīšana pēc fasādes siltināšanas darbiem, iesk. stiprinājumus un citus montāžas materiālus	m	21.00

Sastādīja : _____A. Bigāts
Sertifkāta Nr.

Pārbaudīja : _____I.Buka
Sertifkāta Nr.1-00676

Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 5.

Fasāde

(Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāvā ielā 22, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšana"

Būves nosaukums: Dzīvojamā ēka.

Objekta adrese: Stāvā iela 22, Daugavpils, LV-5422.

Apjomi sastādīti pamatojoties uz GP, AR daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1	**Fasādes, logu un durvju ailu siltināšana**		
1.1	Logu, balkona durvju nosegšana ar plēvi un plēves noņemšana pēc darbu pabeigšanas	m^2	362.80
1.2	Esošo PEST piekarkabeļu ievietošana aizsargčaulās (L=500mm x 4gb), aizsargčaulas gala aizpildīšana ar hidroizolējošu materiālu, čaulas diametru precizēt objektā (AR-10)	m	2.00
1.3	Esošo ventilācijas atvērumu bēniņu telpā aizdarīšana ar siltumizolācijas plāksnēm PAROC Linio PRO, t=150 mm (λ≤0.034 W/mK) vai ekvivalents pēc bēniņu telpas siltinājuma izbūves	m^2	13.50
1.4	Esošās ārējās apdares virsmas (ārsienas logu, durvju ailas) tīrīšana un apstrāde ar hidrofobu sastāvu	m^2	1566.40
1.5	Ārsienu, logu, durvju ailu virsmu sagatavošana siltināšanai - plaisu aizdarīšana (15% no kopējā siltināmā apjoma), iekļaujot visus nepieciešamos materiālus	m^2	234.96
1.6	Ārsienu, logu, durvju ailu gruntēšana ar dziļumgrunti pirms siltināšanas, grunts uzsūcošām pamatnēm Ceresit CT17 vai ekvivalents	m^2	1566.40
1.7	Siltumizolācijas slāņa ierīkošana ārsienām, tās pielīmējot un piedībeļojot izmantojot akmens vates siltumizolāciju	m^2	1449.60
	minerālā armēšanas java Ceresit CT180 vai ekvivalents	kg	6523.20
	siltumizolācija PAROC Linio PRO, t=150 mm (λ≤0.034 W/mK) vai ekvivalents	m^2	1446.60
	siltumizolācija PAROC Linio PRO, t=120 mm (λ≤0.034 W/mK) vai ekvivalents, virs ieejas jumtiņiem (AR-10)	m^2	3.00
	fasādes siltumizolācijas dībeļi u.c. papildmateriāli	kpl	1.00
1.8	Alumīnija cokola profila, t=150 mm ar lāseni virs cokola un virs ieejas jumtiņiem (AR-10) montāža, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus	m	119.60

1.9	Ārsienu izolēto virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu 160 g/m^2, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu, iesk. visus nepieciešamos materiālus, saskaņā ar fasādes siltināšanas tehnoloģiju	m^2	1446.60
	armējošā javas kārta Ceresit CT 85 vai ekvivalents	kg	5786.40
	stikla šķiedras siets 160 g/m^2, izvieto ar 10 cm pārklājumu, iesk. stūra šuvju izplešanās profilu, stūra profilu, stūra stiprināšanas profilu, plaknes sadalošie profili u.c.	m^2	1591.48
1.10	Ārsienu virsmu gruntēšana un apmešana ar masā tonētu dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents	m^2	1446.60
	zemapmetuma grunts Ceresit CT16 vai ekvivalents	l	433.98
	masā tonēts dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents, tonis Caparol Fassade A1 tonis Siena 10	m^2	437.50
	masā tonēts dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents, tonis Caparol Fassade A1 tonis Hellwaiss	m^2	1009.10
1.11	Ieejas jumtiņa un ārsienas pieslēguma vietas noklāšana ar kausējamo ruļļveida segumu ieskaitot pārejas bortiņu no siltumizolācijas materiāla (AR-10)	m^2	4.70
1.12	Krāsota skārda lāseņa montāža asīs 1-2, 2-1, h=200mm ar PURAL pārklājumu, b=0.5mm, tonis RAL7024, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus	m	98.40
1.13	Kausējamā ruļļveida bitumena seguma h=150mm ieklāšana virs lāseņa asīs 1-2, 2-1	m	98.40
1.14	Ārējo logu, balkona durvju ailu siltināšana ar 30x120mm biezām vates plāksnēm PAROC Linio15 λ=0.037W/mK vai ekvivalents, ar loga pielaiduma profiliem. Iesk. visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriālus	m^2	116.80
	perimetra logu blīvlenta Pro Clima Contega Solido EXO 200 mm vai ekvivalents	m	998.50
	minerālā armēšanas java Ceresit CT180 vai ekvivalents	kg	525.60
	siltumizolācija PAROC Linio 15, t=30 mm (λ≤0.037 W/mK) vai ekvivalents	m^2	116.80
	logu siltināšanas profili (loga pielaiduma profils, palodzes profils, stūra profils ar lasēni) u. c. montāžas materiāli un palīgmateriāli	kpl	1.00
1.15	Ailu virsmu stiegrošana ar stiklašķiedras sietu 160 g/m^2, stiprinot un izlīdzinot virsmu ar līmjavu, iesk. visus nepieciešamos materiālus, saskaņā ar fasādes siltināšanas tehnoloģiju	m^2	203.00
	armējošā javas kārta Ceresit CT 85 vai ekvivalents	kg	812.00
	armējošais stikla šķiedras siets Valmiera Glass SSA-1363-160, 160g/m^2 vai ekvivalents, izvieto ar 10 cm pārklājumu, ieskaitot stūra šuvju izplešanās profilu, stūra profilu, stūra stiprināšanas profilu, plaknes sadalošie profili u.c.	m^2	223.30

1.16	Ailu virsmu gruntēšana un apmešana ar masā tonētu dekoratīvo silikona apmetumu Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents	m^2	203.00
	zemapmetuma grunts Ceresit CT16 vai ekvivalents	l	60.90
	masā tonēts dekoratīvais silikona apmetums Ceresit CT174 (faktūra "akmentiņi", grauda izmērs 1mm) vai ekvivalents, tonis Caparol Fassade A1 tonis Hellwaiss	m^2	203.00
1.17	Ārējo skārda palodžu b=360mm montāža, tonis - RR20, iesk. logu skārda palodzes, t=0.5mm ar PURAL pārklājumu, stiprinājumus un montāžas materiālus	m	223.70
2	**Balkonu atjaunošana**		
2.1	Balkonu dzelzbetona plātnes apakšējās, perimetra virsmas attīrīšana no drūpošām daļām, atsegto stiegrojumu apstrādāt ar pretrūsas sastāvu Staber EVA-022 vai ekvivalents	m^2	90.40
2.2	Balkona plātnes betona aizsargkārtas atjaunošana, izdrupušās vietas, virsmu izlīdzināt ar remontjavu Ceresit CX20 vai ekvivalents	m^2	90.40
2.3	Balkona apakšējās un perimetra virsmas gruntēšana Ceresit CT17 vai ekvivalents, armējošā slāņa ieklāšana ar stikla šķiedras sietu 160g/m²	m^2	90.40
2.4	Balkona virsmas krāsošana ar Ceresit CT48 vai ekvivalents, tonis Caparol Fassade A1 tonis Hellwaiss vai ekvivalents	m^2	90.40
2.5	Balkona metāla margu atjaunošana, remonts, apstrāde ar antikorozijas līdzekli un krāsošana, iesk. visus palīgmateriālus	m	160.20
2.6	Skārda lāseņa ~200mm montāža pa balkona perimetru, PURAL pārklājums, tonis RR20, iesk. stiprinājumus u.c. montāžas materiālus	m	160.20
2.7	Balkonu plātnes augšējās virsmas esošās apdares, slīpumu veidojošā slāņa noņemšana un utilizācija	m^2	90.40
2.8	Balkona plātnes virsmas hidroizolācijas slāņa ieklāšana ārsienas un balkonu paneļu salaiduma vietā Weber.tec 915 vai ekvivalents	m^2	17.70
2.9	Balkona plātnes virsmas jauna slīpumu veidojošā slāņa izbūve - smalkgraudains betons C16/20, b=30-60mm, kritums 1.5% virzienā no ēkas	m^2	90.40
2.10	Betona aizsargsastāva PLANISEAL WR100 vai ekvivalents uzklāšana	m^2	90.40
2.11	Balkona vairogu montāža ar šķiedrcementa plāksnēm Equitone Coloura FCM 911 Lemonl vai ekvivalentu, iesk. stiprinājumus, montāžas materiālus un palīgmateriālus	m^2	160.20
3	**Dažādi darbi**		
3.1	Karoga kāta turētāja piestiprināšana atpakaļ pēc darbu pabeigšanu, iesk. stiprinājumus	kpl.	1.00
3.2	Mājas numurzīmes piestiprināšana atpakaļ pēc darbu pabeigšanas, iesk. stiprinājumus	kpl.	1.00
3.3	Uz ēkas ārsienām un būvdarbu teritorijā esošo komunikāciju sistēmu, apgaismes, videonovēršonas ierīču u.c. montāža atpakaļ pēc siltināšanas darbu pabeigšanas	obj.	1.00

4	**Ieejas jumtiņu atjaunošana (AR-12)**		
4.1	Jumtiņa antiseptizētu, krāsotu koka dēļu klāja montāža, mitrumizturīgā finiera, b=21mm montāža ar slīpumu, iesk. stiprinājumus,montāžas materiālus un palīgmateriālus	m^2	20.30
4.2	Esošo koka siju attīrīšana, krāsošana, toni saskaņot autoruzraudzības kārtībā	kpl.	3.00
4.3	Jaunā seguma ieklāšana divās kārtās: 1.Apakškārta - kausējamais jumta segums (biezums 3.2 mm) 2.Virskārta - kausējamais jumta segums (biezums 4.5 mm), iekļaujot jumtiņa un vertikālās virsmas savienojuma vietā papildus bitumena ruļļu materiāla segumu, iesk. montāžas materiālus un palīgmateriālus	m^2	20.70
4.4	Skārda lāsenis pa jumtiņu perimetru, ar PUR pārklājumu, b=0.5mm, iesk. stiprinājumus un palīgmateriālus	m	21.15
5	**Pamatu, cokola siltināšana**		
5.1	Pamatu atrakšana pa posmiem, grunti berot atbērtnē, tranšejas platums 1.2 m, dziļums 1.0m	m^3	130.90
5.2	EL kabeļa ievietošana dalītajā aizsargcaurulē DN110, 750N, ja pie pamatu atrakšanas tiek konstatēts	m	2.40
5.3	Esošo pamatu virsmas attīrīšana, sagatavošana siltināšanai	m^2	177.80
5.4	Pamatu remonts nokalšanas vietās, plaisu aizdarīšana ~30% no kopējā siltināmā apjoma	m^2	53.34
5.5	Pamatu sienu virsmas vertikālās hidroizolācijas uz cementa bāzes ieklāšana 2 kārtās, Mapei Planiseal 88 vai ekvivalents	m^2	177.80
5.6	Pamata siltumizolācijas slāņa ierīkošana izmantojot ekstrudēts putu polistirola slāni ar pusspundi (XPS), b=150mm, λd=0,034 W/m*K, spiedes izturība ≥300	m^2	177.80
	poliuretāna līme Ceresit CT84, 0.85 l vai ekvivalents	gb	18.00
	ekstrudēta putupolisterola plāksnes ar pusspundi (XPS) Finnfoam FL-300, t=150 mm (λd≤0.034 W/mK) vai ekvivalenta	m^2	186.69
	siltumizolācijas dībeļi u.c. montāžas materiāli	kpl.	1.00
5.7	Siltināto virsmu armēšana ar stiklšķiedras sietu 160g/m² cokola daļai un ~50mm iedziļinājumu zemē	m^2	68.70
	armējošā javas kārta Ceresit CT 85 vai ekvivalents	kg	274.80
	stikla šķiedras siets 160 g/m^2	m^2	75.60
5.8	Cokola virsmu gruntēšana un apmešana ar caurspīdīgiem silikona-akrila sveķiem un krāsotiem kvarca 2,0 mm graudim	m^2	68.70
	zemapmetuma grunts Ceresit CT 16 vai ekvivalents	l	20.62
	caurspīdīgi silikona-akrila sveķi un krāsotie kvarca 2,0 mm graudi Ceresit CT77 vai ekvivalents	kg	309.15
5.9	Siltinātā zemzemes pamata virsmas vertikālās hidroizolācijas uz cementa bāzes ieklāšana, Mapei Planiseal 88 vai ekvivalents	m^2	109.10
5.10	Ģeomembrāna (b=300mm) apmetuma - aizsargapmales savienojuma vietā	m^2	32.70
6	**Apmales gar ēkas perimetru izveide**		
6.1	Blietētas smilts kārtas fr.0-4mm 100mm biezumā izbūve apmales pamatnei	m^2	73.90
	smilts k=1,22, sablīvējuma koef.1,20	m^3	8.87

6.2	Blietētas šķembu kārtas fr.0-40mm izbūve 100mm biezumā apmales pamatnei	m^2	73.90
	šķembas fr.0-40mm, sablīvējuma koef.1,26	m^3	9.31
6.3	Betona C20/25 apmales 650x100(h) mm pa ēkas perimetru izbūve, iesk. visus nepieciešamos darbus un materiālus, siets d=6, 100x100 montāžu, pēc izbūves deformāciju žuvju izveide	m	73.90
6.4	Pamatu aizbēršana ar grunti no atbērtnes, tranšejas platums 1.2 m, dziļums 1.00 m blietējot pa kārtām ik pēc 30 cm	m^2	130.90
6.5	Teritorijas sakopšana un zālāja atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas	m^2	42.50

Sastādīja : _____A. Bigāts
Sertifkāta Nr.

Pārbaudīja : _____I.Buka
Sertifkāta Nr.1-00676