

ARH

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte

(aizpilda trijos eksemplāros, ja dokuments tiek iesniegts papīra formā)

Ieceres ierosinātājs

(pilnvarota persona)

SIA "DDZKSU" REG NR 41503002485
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai
LIEPĀJAS IELA 21, DAUGAVPILS
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)

1. Objekts DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA, JUMTS

2. Būves kadastra apzīmējums KAB. NR. 0500-001-7725-001

3. Adrese 18. NOVEMBRA IELA 45, DAUGAVPILS

4. Objekta īpašnieks vai

Pilnvarota persona

DAUGAVPILS PILĒTAS PASVĒDĪBA
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs vai
REG NR. 90000077325
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)

5. Īpašuma tiesības apliecinājoši dokumenti DAUGAVPILS PILĒTAS

ZEMESGRĀMATAS NODALĪJUMS NR. 2724

I. Ieceres dokumentācija

6. Paredzēto darbu veids – fasādes apdares renovācijas/fasādes siltināšana/jumta siltināšana/ jumta seguma nomaiņa/logu nomaiņa (vajadzīgo pasvītrot)

7. Atbildīgais projektētājs
(vārds, uzvārds)

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

8. Arhitekts **

ARVILS PUNDURS
(vārds, uzvārds)
NO-0865, 16.04.2014.
(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

9. Būvinženieris **

(vārds, uzvārds)

(sertifikāta numurs un derīguma termiņš)

VKPR... 5504 / 2011.

10. Projektētāja apliecinājums

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītās inženierkomunikācijas (inženiertīklu stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Atbildīgais projektētājs

(paraksts***)

(datums***)

Arhitekts **

(paraksts***)

09.2011.g.

(datums***)

Būvinženieris**

ARHITEKTS

ARVILS PUNDURS

Sert. Nr. 10-0865

(datums***)

Pielikumā:

Paskaidrojuma raksts uz 4 lapām

Dokumentu saraksts uz 6 lapām

Grafisko lapu saraksts uz 7 lapām

FF-1, FF-2, AR-1, AR-2

AR-3, AR-4, AR-5, AR-6

11. Ieceres ierosinātāja apliecinājums

Pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Apņemos īstenot fasādes siltināšanu/jumta siltināšanu/fasādes renovāciju logu nomaiņu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Ieceres ierosinātājs

(vārds, uzvārds, paraksts***)

(datums***)

12. Būvvaldes lēmums

13. Nosūtīts pamatots būvvaldes atbilde
Vēstule Nr.

Būvvaldes atbildīgā amatpersona

(datums***)

(vārds, uzvārds, paraksts***)

(datums***)



II. Būvdarbi

14. Pasūtītāja iesniegtie dokumenti, uzsākot būvdarbus

Uzsākot būvdarbus, saskaņā ar ieceres dokumentāciju iesniedzu (vajadzīgo atzīmēt):

14.1. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

14.2. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvobjektam nepieciešama būvuzraudzība, līguma kopiju par būvuzraudzību;

14.3. būvuzrauga saistību rakstu;

14.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu;

14.5. _____

Būvuzņēmējs/būvētājs _____

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruna numurs vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs adrese, tālruna numurs)

Ieceres ierosinātājs _____

(paraksts *** un tā atšifrējums)

(datums***)

15. Būvvaldes amatpersonas atzīme par dokumentu saņemšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____

(amats, paraksts *** un tā atšifrējums)

(datums***)

III. Būvdarbu pabeigšana

16. Pasūtītāja informācija par būvdarbu pabeigšanu.

Iesniedzu būvvaldē segto darbu pieņemšanas akta un parakstīto darbu izpildes aktu kopijas:

Ieceres ierosinātājs

(paraksts *** un tā atšifrējums)

(datums***)

17. Būvdarbu pārbaude

Apssekota būve dabā un konstatēts, ka būvdarbi veikti ieceres dokumentācijā norādītajā apjomā atbilstoši vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Būvvaldes atbildīgā amatpersona

(amats, paraksts *** un tā atšifrējums)

(datums***)

Piezīmes.

1. * Pasūtītājs katru apliecinājuma kartes daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot. Atkarībā no ieceres būvvaldē var vienkāršot apliecinājuma kartes veidlapu.

2. ** Saskaņā ar Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”

3.2.¹ apakšnodaļas 40.⁶ punktu papildus pieaicinātie būvniecības speciālisti.

Nostiprinājuma uzraksts

Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis Arvīds Skrinda 1998.gada 27.oktobri nolēma:

Nekustamam īpašumam

Daugavpils pilsēta, 18. novembra iela 45

Apzīmējums kadastrā: 0500- 001- 7725

Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā nodalījumā Nr. 2724 ir ierakstīti sekojoši panti:

I.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas	Platība, lielums	
1.	Zemes gabals ar kadastra numuru 0500- 001- 7725.	1562 kvm	
2.	Uz zemes gabala atrodas viena trīsstāvu dzīvojamā ēka ar 29 dzīvokļiem, pagrabu un piebūvi.	2331.7 kvm	
II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, dzimšanas gads, vieta, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.	Īpašnieks: DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA, nodokļu maksātāja kods 90000077325.	1	
2.	Īpašuma tiesības nostiprinātas uz piekrītošo zemi ar kadastrālo vērtību Ls.2533,-.		
3.	Īpašuma tiesības nostiprinātas uz ēkām kopvērtībā Ls.54735,-.		
4.	Pamats: Daugavpils pilsētas domes 1998. gada 27. augusta lēmums Nr.583, 1998. gada 4. septembra zvērināta revidenta apliecināta izziņa Nr.2-13/1052, 1998. gada 12. oktobra uzziņa par nekustamo īpašumu Nr.2-13/1391.		

Žurnāla Nr. 2858

Lēmuma datums: 27.10.1998

Kancelejas nodeva Ls

16.10 samaksāta

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis



Arvīds Skrinda



LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSĒTĀ

18. Novembra ielā Nr.45

Zemes kadastra Nr.0500-001-7725

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Daugavpils pilsētas Domes 1998.gada 29.maija pasūtījumam Nr.253.

Robežu plāns sastādīts mērogā M1:500 pēc 1998. gada uzmērīšanas materiāliem.


Zemes kopplatība ir 1562 kv.m.

Zemes īpašums reģistrēts LR Latgales apgabaltiesas Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā

199 8. gada 27. oktobrī

Nodaļuma (folijas) Nr. 2724

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis: A. Skrinda A. Skrinda



VALSTS ZEMES DIENESTS

Daugavpils nodaļa

Nodaļas vadītāja



M.Sokolova

31.07.98.

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA


Nr.	X	Y
84	194390.25	658446.50
85	194388.13	658449.16
86	194363.28	658481.10
87	194360.18	658480.72
78	194339.27	658435.58
77	194345.94	658432.22
76	194351.81	658429.36
75	194360.00	658425.36
88	194365.86	658421.05
89	194379.82	658438.43
90	194379.99	658438.56



Latvijas Valsts aizsargājamie
kultūras pieminekļi.

1. Dzīvojamā ēka

Latvijas koordinātu 1992. gada sistēmā
Mēroga koeficients : 0.999904
MĒROGS 1 : 500



VZD Daugavpils nodaļas Mērniesības birojs			
Biroja vadītājs		D. Krūtkrāmelis	25.06.98.
Mērnies		A. Akulovs	12.06.98.
Plānu zīmēja		A. Akulovs	18.06.98.



LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS
SERTIFICĒŠANAS CENTRS

ARHITEKTA PRAKSES SERTIFIKĀTS

Nr. 10 -0865

Saskaņā ar Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra
2009.gada 17. aprīlī lēmumu Nr.595

Arvils Pundurs

pers.kods.170265-10203

ir sertificēts arhitekta praksei.

Sertificēšana veikta atbilstoši LR Ministru kabineta 2003.gada
8.jūlija noteikumiem Nr. 383 un SC 2008.gada 20.oktobra
noteikumiem "Arhitektu sertificēšanas kārtība".

Izsniegts


17.04.2009

Derīgs līdz

16.04.2014

Latvijas Arhitektu savienības
Sertificēšanas centra vadītājs

LA -S3-386



TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

VISPĀRĪGIE DATI

Tehniskās apsekošanas atzinums daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai 18. Novembra ielā 45, Daugavpilī tiek izstrādāts pamatojoties uz ēkas konstrukciju faktiskā tehniskā stāvokļa novērtējumu objektā.

Apsekošanas atzinuma izstrādes pamatā ir nepieciešamība veikt ēkas tehniskā stāvokļa novērtējumu pirms vienkāršotās renovācijas projekta izstrādes.

Pēc ēkas apsekošanas tika sastādīts šis tehniskās apsekošanas atzinums, kurš izklāsta veidā, pamatojoties uz konstrukciju vizuālo novērtējumu, sniedz informāciju par ēkas tehnisko stāvokli un konkrēto situāciju.

1. VISPĀRĪGAS ZIŅAS PAR BŪVI

Apsekojamais objekts - trīsstāvu dzīvojamā daudzdzīvokļu mūra ēka 18. Novembra ielā 45, Daugavpilī. Ēka ir nodota ekspluatācijā pagājušā gadsimta vidū un līdz šim brīdim tiek ekspluatēta. Apjoms izvietots 18. Novembra un Alejas ielu krustojumā, bēniņi sadalīti trīs atsevišķās daļās – Alejas ielas daļa ar kāpņu telpas ieeju no Alejas ielas, centrālā daļa un 18. Novembra ielas daļa ar atsevišķām ieejām no pagalma puses. Ēkas nesošās ārsienas un iekšsienas veidotas no silikātkieģeļiem, pārsegums monolītais dzelzsbetons ar metāla sijām, jumts- koka konstrukcijas, divslīpju. Tehniskā apsekošana tika veikta 18. Novembra ielas un centrālajai bēniņu daļai, Alejas ielas bēniņu daļā 2010. gadā pabeigti pārseguma siltināšanas un jumta seguma nomaiņas darbi.

Tehniskie rādītāji:

ēkas apbūves laukums	1040,0 m ² ,
bēniņu laukums	644,0 m ² (centrālās un 18. Novembra ielas bēniņu daļas),
bēniņu kubatūra	1520,5 m ³ (centrālās un 18. Novembra ielas bēniņu daļas).

2. JUMTA KONSTRUKCIJU RAKSTUROJUMS UN IETEIKUMI

Dzīvojamai ēkai veidots divslīpju jumts ar azbestcimenta šīfera lokšņu segumu, kas vāji aizsargā esošās ēkas konstrukcijas no nokrišņu iedarbības. Jumta segums neapmierinošā stāvoklī. Novērojamas plaisas un izdrupumi (nolietojums līdz 70%). Nepieciešams veikt pilnīgu jumta seguma nomaiņu, lai nepieļautu nokrišņu ūdens nokļūšanu siltumizolācijas slānī un iekštelpās. Jumta iesegums- jānomaina uz videi un cilvēka veselībai nekaitīgu materiālu.

Jumta koka konstrukcijas apmierinošā stāvoklī. Koka spāres nodrošina pietiekamu nestspēju sniega un vēja slodzes uzņemšanai. Nolietojums-30%.

Bēniņu pārsegums - monolīts dzelzsbetons ar metāla sijām (2x120mm dubult T profils) , kā siltumizolācijas materiāls izmantota 100-150mm izdedžu kārtā, kas neatbilst mūsdienu siltumtehnikajām prasībām. Jāpalielina pārseguma siltumcaurlaidības pretestību atbilstoši LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".

Lietus ūdens novadīšanas sistēma ārēja, ar stāvvadu izvietošanu ēkas ārpusē. Jumta slīpums pilnībā nodrošina atmosfēras nokrišņu savākšanu un novadīšanu. Lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēma – teknes (izveidotas no skārda jumta plaknē) neapmierinošā stāvoklī, jumta skārda noteces - apmierinošā stāvoklī (nolietojums līdz 50%), pagalma fasādes noteces labā stāvoklī. Jāparedz , jumta segumu nomainot, jumta tekņu uzstādīšanu un jumta noteču nomaiņu Alejas un 18. Novembra ielu fasādēm.

Ventilācijas šahtas un kanāli. Ēkai izbūvēti vertikālie ventilācijas kanāli pie tualetes un virtuves ķieģeļu mūra sienās. Ventilācijas kanālu izvadi virs jumta veidoti no ķieģeļiem. Skursteņu slīpuma izveidošanai izmantota cementa java, kas nokrišņu un sala ietekmē ir saplaisājusi un sadrupusi. Bojātas ventilācijas kanālu sieniņas virsjumta daļā, sākusies ķieģeļu destrukcija. Ieteicams veikt bojāto ventilācijas kanālu izvadu remontu un nosegt ar skārda jumtiņiem.

Kanalizācijas ventilācijas cauruļvadu izvadi iestrādāti dūmvados. Esošo apkures cauruļvadu siltumizolācija ir neapmierinošā stāvoklī, nepieciešams veikt esošās cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu.

Apsekoja:

Tehniskā apsekošana veikta 2011.gada augustā



A. Pundurs
Sertificēts arhitekts

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas vienkāršotās renovācijas projekts tiek izstrādāts ēkai 18. Novembra ielā 45, Daugavpilī. Ēkai ir 3 virszemes stāvi, un bēniņi. Ēkas ārsienu biezums 0,51m no silikātkieģeļiem. Ēkai ir divslīpņu jumts, kura esošo bojāto azbestcimenta segumu paredzēts nomainīt projekta ietvaros.

Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA DDzKSU projektēšanas uzdevumu, Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegto arhitektūras un plānošanas uzdevumu, kā arī pamatojoties uz ēkās apsekošanas datiem un faktiskās uzmērīšanas rezultātiem.

Projekts paredz ēkas 3. stāva pārsegumu siltināšanu, uzlabojot ēkas energoefektivitātes rādītājus, palielinot dzīvojamo telpu komforta līmeni. Bēniņiem ir 3 atsevišķas daļas; 1-18. Novembra ielas daļa; 2-centrālā daļa; 3-Alejas ielas daļa, kura projekta ietvaros netiek iekļauta (renovācijas darbi pabeigti 2010.gadā). Jumta nesošās koka konstrukcijas ir labā stāvoklī. Jumta segums vietām bojāts, nokrišņu laikā tek, samitrinot esošo trešā stāva pārseguma siltumizolāciju un bojājot pārseguma konstrukcijas.

Projekta ietvaros paredzēta esošā jumta seguma nomaiņa uz Ruukki „Classic” tērauda loksnēm, papildus montējot jaunajam materiālam atbilstošu latojumu. Starp esošo latojumu jauno paredzēta antikondensāta plēves iestrāde visā jumta plaknes laukumā. Nomainot jumta segumu, jānomaina jumta tekņu sistēmu un jāuzstāda aizsargmargas. Bēniņu telpas ventilācijas nodrošināšanai paredzēts saglabāt esošās jumta izbūves, tās restaurējot. Ventilācijas šahtu kanālu dūmvadiem virs jumta nepieciešams mūrējuma remonts, skārda jumtiņu uzstādīšana. Esošo apkures cauruļvadu siltumizolācija ir sliktā stāvoklī tikai ēkas bēniņu centrālajā daļā, jāveic nomaiņa, bēniņu 18. Novembra ielas daļā apkures cauruļvadi nosiltināti.

3.stāva pārseguma siltināšanai bēniņu telpā ieteicams izmantot minerālvates beramos materiālus, vai materiālu ar līdzvērtīgiem siltumvadītspējas parametriem, kuru kopējais biezums sastāda 0,2m. Siltumizolācijas materiāla slāni uzklāj uz esošā izdedžu izolācijas slāņa, pirms tam attīrot darba virsmu no nevajadzīgiem priekšmetiem un organiska satura atkritumiem. Bēniņu telpas apsekošanai un nokļūšanai līdz jumta izbūvēm, ēkas garenvirzienā izgatavo koka laipu.

Būvdarbus pieļaujams veikt divās kārtās, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoru un pasūtītāju. Kārtu iedalījums pēc nozīmes (A un B) sākot ar svarīgāko.

Būvniecības darbos izmantot Latvijā sertificētus, cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus. Maksimāla siltināšanas efekta panākšanai, veicot siltināšanas darbus, ievērot materiālu ražotāju rekomendācijas un instrukcijas. Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas veikt šuvju un plaisu hermetizāciju un aizdari. Ievērot darba drošības noteikumus, lietot drošas sastatnes, būvdarbu zonai jābūt norobežotai un būvdarbi nedrīkst radīt draudus cilvēkiem un apkārtējai videi.


Arhitekts:

A.Pundurs

18 NOVEMBRA IELAS GALA FASĀDE (bēniņi Nr.1)



18 NOVEMBRA IELAS GALA FASĀDE (bēniņi Nr.2)



PAGALMA FASĀDE (bēniņi Nr2)



18 NOVEMBRA IELAS FASĀDE (bēniņi Nr.1)



ALEJAS IELAS FASĀDE (bēniņi Nr.2)



PAGALMA FASĀDE (bēniņi Nr3)



18 NOVEMBRA IELAS FASĀDE (bēniņi Nr.1 un Nr.2)




PAGALMA FASĀDE (bēniņi Nr.3 un Nr2)



PAGALMA FASĀDE (bēniņi Nr3)



ĒKAS SHĒMA
18 Novembra iela



- Nr.1 - 18 Novembra ielas BĒNIŅI (projektējamā)
 Nr.2 - centrālās daļas BĒNIŅI (projektējamā)
 Nr.3 - Alejas ielas BĒNIŅI (atjaunotā)

 trešā dimensija projektēšanas birojs		Reģ.Nr. 415030041406 Daugavpils, LV-5403 Kļ. Valdemāra ielā 28 T 5457191; 29142641
Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
 Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils

Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
 18 Novembra ielā 45, Daugavpils

ĒKAS FASĀDES (jumts)FOTOFIKSĀCIJA

Stadija	Lapa
TP	FF-1




Nr.1




Nr.2




Nr.3




Nr.4



Nr.5



Nr.6



Nr.7



Nr.8




Nr.1 - 18. Novembra ielas BĒNIŅI (projektējamā)

Nr.2 - centrālās daļas BĒNIŅI (projektējamā)


Nr.3 - Alejas ielas BĒNIŅI (atjaunotā)

PIEZĪMES


1. Fotogrāfiju skatupunktu skatīt lapā ur-1.


 trešā dimensija projektdarības birojs		Reģ.Nr. 41503041406 Daugavpils, LV-5403 Kr. Valdemāra ielā 28 T 5457191; 29142641	Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils			
Proj.vad. A. Pundurs  06.2011.			Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18. Novembra ielā 45, Daugavpils			
			ĒKAS BĒNIŅU Nr.3 FOTOFIKSĀCIJA		Stadija	Lapa
					TP	FF-2

BĒNIŅU UZMĒRĪJUMU PLĀNS, M 1:100




BĒNIŅU PLĀNS, M 1:100





PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI



PIEZĪMES

1. Koka laipu izvietojumu precizēt uz vietas.
2. Griezumu 1-1 skatīt lapu ar-3; griezumu 2-2 skatīt lapu ar-4.

Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.	
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.	


Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils

Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
18. Novembra ielā 45, Daugavpils

BĒNIŅU PLĀNS

Stadija	Lapa
TP	ar-1


BĒNIŅU UZMĒRĪJUMU PLĀNS, M 1:100



ĒKAS SHĒMA



- Nr.1 - 18. Novembra ielas BĒNIŅI (projektējamā)
- Nr.2 - centrālās daļas BĒNIŅI (projektējamā)
- Nr.3 - Alejas ielas BĒNIŅI (atjaunotā)



Esošs jauns jumta segums
Ruukki "Classic" viļņveida jumta loksnes,
dabiskais tonis (krāsa gaiši pelēka)

SASKANOTS TEHNISKĀ PROJEKTA STADIJĀ
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
Nr. 1390 31.10.2011

*Dotais uzdevums pēc atļaujas izdevuma Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai
saskaņotais darbs Nr. 1, PR-1, PR-8
ar nāvēcēju jumta segumam
unmontēt gludu, nepieciešamo atbilstoši
tradicionālajai lokveidībai.*

Vadītājs vietnē J. Radīšs

SASKANOTS Nr. 1, PR-1:
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums"
Ražošanas tehniskās nodaļas
vadītāja V. Rāgele
20.11.g. 12. oktobrī

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI


-  Esošais dūmvads
-  Esošais dūmvads nefunkcionējošs
-  Jumta loga izbūve


PIEZĪMES

1. Ēkas bēniņu fotofiksāciju skatīt lapu FF2.


 tresā dimensija REG. NR. 41503004806 KRĀS RĒLA 16-23 DAUGAVPILS, LP-5401 TĒLR. 63423314, 29142641			Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reg. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils	
Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18. Novembra ielā 45, Daugavpils			Stadija Lapa TP ur-1	
Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.	BĒNIŅU UZMĒRĪJUMU PLĀNS	
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.		

JUMTA PLĀNS M 1:100






PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI




"Ruukki" tērauda jumta loksnes ,
krāsa brūna (RR31)



"Ruukki" tērauda jumta loksnes ,
jumta kores elementi, ugunsdzēsības apšuvums,
krāsa brūna (RR31)



Esošie dūmvadi
jumta apmales - cinkotais skārds



Sniega barjeras
Aizsargmargas



Proj. jumta tekne
Proj. jumta notece
Esošā jumta notece

PIEZĪMES

1. Griezumu 1-1 skatīt lapu ar-3; griezumus 2-2 un 3-3 skatīt lapu ar-4.



trešā dimensija

REG. NR. 415030041406
RĪGAS REģ. 18-13
DAUGAVPILS, LF-5401
TĀLR. 65423334, 29142641

Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.


Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils

Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
18. Novembra ielā 45, Daugavpils



JUMTA PLĀNS

Stadija	Lapa
TP	ar-2

GRIEZUMS 1-1 M1:50



JUMTA IZBŪVE M1:50




PIEZĪMES


1. Mezglu "A" skatīt lapu ar-5; mezglu "B" skatīt lapu ar-6.

			Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils		
Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18. Novembra ielā 45, Daugavpils					
Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.	GRIEZUMS 1-1 JUMTA IZBŪVE		
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.			
			Stadija	Lapa	
			TP	ar-3	

GRIEZUMS 2-2 M1:50



GRIEZUMS 3-3 M1:20



- Beramā minerālvate PAROC BLT6 vai analogs materiāls,	200mm
- Esošais izdedžu uzbūrumš,	~150mm
- Dzelzsbetona pārsegums,	~120mm
- Iekšējā apdare	


- Ruukki "Classic" tērauda loksnes SR35-475A krāsa brūna RR31	
- Latojums - dēlis 32x100mm, solis= 200mm	
- Lata 20x60mm	
- Antikondensāta plēve PAROC XMU001	
- Lata 20x60mm	
- Esošais dēļu klajs latojums	- 25mm
- Esošās koka spāres (100mmxh200mm), solis=1200mm -1350mm	

PIEZĪMES

1. Mezglu "A" skatīt lapu ar-5; mezglu "B" skatīt lapu ar-6.

 trešā dimensija projekta birojs				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils	
Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18. Novembra ielā 45, Daugavpils					
Proj. vad.	A. Pundurs	09.2011.		GRIEZUMI 2-2; 3-3	
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.			
				Stadija	Lapa
				TP	ar-4

SPĀRU PLĀNS, M 1:200





MATERIĀLU DAUDZUMS

Npk	Nosaukums	Daudzums / t.m./
1	Esošās koka spāres 100mmx200mm	690,0
2	Esošie kopturi 200x200mm	125,0
3	Esošās izmijas 100x200mm	17,0
4	Projektējams spāres pieaudzējums 50mmx100mm	66,0

 trīsā dimensija PROJEKTOŠANAS BIŅOTNĪBA				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils	
Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18. Novembra ielā 45, Daugavpils					
Proj. vad.	A. Pundurs		09.2011.	SPĀRU PLĀNS	
Izstrād.	A. Pundurs		09.2011.		
				Stadija	Lapa
				TP	ar-7

MEZGLS "A" M1:10



trešā dimensija
projektēšanas birojs

Reģ. Nr. 41503041406
RĪGAS IELĀ 16-13
DAUGAVPILS, LV-5401
TĀLR. 65423334, 29142641

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils

Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
18. Novembra ielā 45, Daugavpils

Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.

MEZGLS "A"

Stadija	Lapa
TP	ar-5

MEZGLS "B" M1:10

Ruukki "Classic" tērauda loksnes SR35-475A
krāsa brūna RR31

Drošības barjera ar sniega aiztures barjeru
krāsa brūna RR31
"metalmaster"


Esošo dēļu nomaiņa b=25mm

Proj. hidroizolācija

Esošā kaļķu-cementa java


Noseglīste krāsa brūna RR31

Noseglīste



550

A B C 5x



trešā dimensija
projektēšanas birojs

REĢ. NR. 41503041406
RĪGAS IELA 16-13
DAUGAVPILS, LV-5401
TĀLR. 65423334, 29142641

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils

Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
18. Novembra ielā 45, Daugavpils

Proj.vad.	A. Pundurs	09.2011.
Izstrād.	A. Pundurs	09.2011.

MEZGLS "B"

Stadija	Lapa
TP	ar-6


N.p.k.	Darbu veids	Mērvienība	Daudzums
1.	Bēniņu siltināšanas darbi		
1.1.	Bēniņu attīrīšana no organiska satura atkritumiem	m ²	558,0
1.2.	Beramās minerālvates PAROC BLT6 (200mm) iestrāde	m ²	558,0
2.	Bēniņu pārseguma lūkas demontāža, jaunas lūkas (ar siltumizolāciju) ierīkošana	gab.	1
3.	Koka laipu (ieskaitot kāpnes) ierīkošana	t.m.	208,0
4.	Apkures sistēmas cauruļvadu siltināšanas darbi	t.m.	47,0
5.	Jumta seguma nomaiņa		
5.1.	Esošā jumta seguma azbestcimenta lokšņu demontāža	m ²	885,0
5.2.	Esošā latojuma apstrāde ar antiseptiķi	m ²	1770,0
5.3.	Esošā latojuma nomaiņa virs dzegas	m ³	2,3
5.4.	Antikondensāta plēves uzstādīšana:		
5.4.1	Antikondensāta plēve PAROC XMU001	m ²	885,0
5.4.2	Latojums 2x 20x60mm	m ³	1,7
5.5.	Jaunā jumta latojuma uzstādīšana 32x100mm	m ³	14,1
5.6.	Jaunā jumta seguma Ruukki "Classic" tērauda lokšņu ieklāšana (izņemot jumta logus)	m ²	885,0
5.7.	Jumta apmales (noseglīste) elementu uzstādīšana (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	t.m.	91,0
5.8.	Jumta kores elementu uzstādīšana (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	t.m.	95,0
5.9.	Jumta plakņu sateku elementu uzstādīšana, pl=600mm (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	m ²	33,6
5.10.	Jumta ugunsizturīguma apšūšana ar krāsotu skārdi (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	m ²	117,0
5.	Jumta dūmvadu remonts		
5.1.	Jumta dūmvadu apmaļu (noseglīstes) elementu uzstādīšana (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	m ²	35,0
5.2.	Jumta dūmvadu remonts, jumtiņu montāža (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	gab.	21
6.	Jumta logu remonts, skārda nomaiņa	gab.	7
7.	Jumta tekņu uzstādīšana (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	t.m.	91,0
8.	Jumta notekcauruļu nomaiņa, uzstādīšana (10.gab.), (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	t.m.	150,0
9.	Jumta lūku montāža (RR31 "RUUKKI", brūna krāsa)	gab.	2
10.	Jumta antēnu noseglīvēju montāža	gab.	2
11.	Jumta drošības un sniega barjeru montāža	t.m.	89,0
12.	Kāpņu telpas durvju D1 montāža (metāla ar siltinājumu, aila 800x1800mm)	gab.	1

PIEZĪMES

1. Norādītos materiālus pieļaujams aizstāt ar analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.

 tresā dimensija REĢ. NR. 41503041406 RĢS IELĀ 16-13 DAUGAVPILS, LV-5401 projekta birojs TĀLR. 65425334, 29142641				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" Reģ. Nr. 41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils			
				Būve: Daudzstāvu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18. Novembra iela 45, Daugavpils			
Proj.vad.	A. Pundurs		09.2011.	DARBU TABULA		Stadija	Lapa
Izstrād.	A. Pundurs		09.2011.			TP	ar-8

4	4	Gumijas starplika 45x45
4	2	Cauruļu savienotājelema
6	4	Piespiedelementi (b) ar s



Krāsas pēc Ra un RAL krāsu kataloga

Pieprasīt cenu

Tālr: +371 6 7069867 Fakss: +371 6 7069868



Copyright

E-pasts: metalmaster@metalmaster.lv

Partneri:

SNIEGA BARJERA M

Uzstāda virs nesošās sienas




Izejmateriāls: Zn, Pe, Pur, PVC, Cu, TiZn
Krāsas: pēc Ra un RAL krāsu kataloga

DROŠĪBAS BARJERAS


Drošības barjeras montē jumta apakšmalas tuvumā virs nesošās sienas
Pieskrūvē pie spārēm

Drošības barjeras montāžas komplekts


Daudzums (gab.) drošības barjerai ar sniega aiztures barjeru	Daudzums (gab.) drošības barjerai bez sniega aiztures barjeras	Detaļu nosaukums
4	2	Caurules $\varnothing 25$ mm; $l=3.0$ m; sienīņas biezums 1.5 mm
2	2	Balsti (a)
4	4	Skrūves 8x140 mm
4	4	Gumijas starplika 45x45 mm
4	2	Cauruļu savienotājelements
6	4	Piespiedelementi (b) ar skrūvēm un uzgriežņiem



1. zīm.



2. zīm.



3. zīm.

2. zīm. - ar sniega aiztures barjeru

3. zīm. - bez sniega aiztures barjeras

Krāsas: pēc Ra un RAL krāsu kataloga