



*c. Kārķeļa*  
*-Uzstāži reģistrēt*  
*grīdā. Želēt tāl...*  
*05.05.2016.*

## Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432  
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432  
Ūdensvada iela 3, Daugavpils  
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565  
Fakss + 371 654-25547  
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

AS "Swedbank"  
konta Nr.  
LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

*05.05.2016* Nr. *12-4/005*  
Uz  Nr.

SIA "DDzKSU"  
Reģ. Nr. 41503002485  
Liepājas ielā 21, Daugavpilī

*TN ūdensvada un kanalizācijas tīklu  
pieslēgšanai Grodņas ielā 84, Daugavpilī*

### **Tehniskie noteikumi objekta – dzīvojamā māja pēc adreses Grodņas ielā 84, Daugavpilī, pievienošanai ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem**

- Izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu tehnisko dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīku izvietojums”, „Būvniecības likumam”, „Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
- Izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
- Saskaņotās tehniskās dokumentācijas vienu eksemplāru (oriģinālu) iesniegt SIA „Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.
- Pievadu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
- Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
- Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

#### **Ūdensapgādes ievada ierīkošanai**

1.variants:

- Objekta pieslēgšanu paredzēt dz.mājas Grodņas ielā 84 dz.1 iekšējiem ūdensapgādes tīkliem (pēc ūdensmērītāja). Ūdensvada pieslēgšanu saskaņot ar ūdensvada īpašniekiem un ūdensvada trasi saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.



- Izmantojot vietējos (pazemes) ūdens avotus, šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa kuriem tiek piegādāts pilsētas ūdens.

2.variants:

- Objekta pieslēgšanu paredzēt PE ūdensapgādes tīkliem D32 mm dz.mājas Grodņas ielā 84 pagalmā. Ūdensvada pieslēgšanu saskaņot ar ūdensvada īpašniekiem un ūdensvada trasi saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.
- Uz ūdensvada pievada piederības robežas izbūvēt ūdensmērītāju aku, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā.
- Izmantojot vietējos (pazemes) ūdens avotus, šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa kuriem tiek piegādāts pilsētas ūdens.
- Ūdensvada ievada diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN 222-15 normām.
- Paredzēt ievadu no polietilēna (PE, HDPE u. tml.) caurulēm.
- Ievada ielikšanas dziļums – ne mazāk par 2,0 m.

**Kanalizācijas izvada ierīkošanai**

- Objekta pieslēgšanu paredzēt SIA „Daugavpils ūdens” kanalizācijas tīkliem kanalizācijas akā D 400 mm dz.mājas Grodņas ielā 84 pagalmā. Kanalizācijas tīklu pieslēgšanu saskaņot ar kanalizācijas tīklu īpašniekiem un kanalizācijas tīklu trasi saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašniekiem.
- Kanalizācijas izvada diametru noteikt tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
- Ierīkot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP u. tml.).
- Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.


Pēc objekta pieslēgšanas SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas sistēmai jānoslēdz līgums ar SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

SIA "Daugavpils ūdens"  
Valdes loceklis

G.Kolendo

Čiževska 65422552, 29359519

KOPIJA PAREIZA



## **Skaidrojošs apraksts**

Apliecinājuma karte „Dzīvojamas mājas Grodņas ielā 84, Daugavpilī, pieslēgšana pie esošiem kanalizācijas tīkliem” izstrādāts balstoties uz SIA „Daugavpils ūdens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.13-4/065 no 2.05..2016g. un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

### **Ārējā sadzīves kanalizācija K1.**

Ārējā kanalizācija ieprojektēta no PP OD160 caurulēm ar pieslēgšanu esošā kanalizācijas tīkliem pagalma dzīvojama māja Grodņas 84.

Kanalizācijā izmantotas skatakas UPONAL PEH „UPONOR” skatakas, Ø400 mm, ar čuguna rāmjiem un vākiem (25t).

Esošo pazemes komunikāciju izbūves vietas un dziļumu precizēt uz vietu .būvdarbu gaita nodrošināt esošas pazemes komunikācijas.

Vietas kur projektējamais tikls skerso pazemes komunikācijas .kuru atzīmes nav zināmas , tikla ieguldīšanas dziļumu nosaka pēc roku darba izpildītas šurfešanas.

Teritorijas seguma atjaunošana pēc caurulvada izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāma esošajās augstuma atzīmes.

Caurulvada montāžai un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausa būvgrāvi.

Projekts izpildīts pa dabas zemes virsmas atzīmēm. Pēc vertikālo plānojuma izpildes precizēt cauruļu un aku dziļumu. Bojātos zālājus pēc darbu veikšanas zonā atjaunot pilnā apjomā sākotnējā stāvoklī.

Pasūtītājam jāņem vērā, ka visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem. Saskaņā ar ieinteresēto institūciju nosacījumiem esošo kabeļu šķērsojuma vietās esošos kabeļu ievietot aizsargčaulās.

Sastādīja

H. Rjabova

## VIISPĀRĒJIE DATI

### Markas ŪKT lapu rasējumu saraksts

Ias Nr.	Nosaukums	Piezīmes
1	Viispārējie dati.	ŪKT-1
2	Pārēns ar kanalizācijas tīkliem.	ŪKT-2
3	Kanalizācijas K1 garenprofils.	ŪKT-3
4	Cauruljada izbūve būvgrāvī.	ŪKT-4

Izmantojamo un pievienojamo dokumentu saraksts

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti	Piezīmes
Nr.13-4/065 no 2016.g.02.05.	SIA "Daugavpils ūdens" tehniskie noteikumi.	
LBN 223-15 4.900-10, Izp.1	"Kanalizācijas būves" Caurulies un savienojumi	
UPONOR	Plastmasas caurulju un detaļu katalogs	
NIDUJA	Vīstu vērdu cauruljes un veidīdžijs katalogs	
JAFAR	Izstrādājumu katalogs	
IS	Iekārtu , konstrukciju un būvizstrādājumu kopsvilkums.	

### ŪKT komplekta pamatrādītāji

Sistēmu nosaukumi	Apriņķīka patēriņš			Piezīmes
	mēnn	mēn	l/s	
Dzeramais ūdens Ū1	0.5	0.10	0.20	
Kanalizācija K1	0.5	0.10	1.8	↓

### Viispārējas norādes

- Projekta ŪKT dallas izstrādātas saskaņā ar izējas materiāliem projektēšanai, tehniskiem noteikumiem un atbilst pastāvošajām LBN 222-15, 223-15 prasībām.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruljodu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Kanalizācijas K1 ieprojektēta pašteces, materiāls - PP.
- Kanalizācijas ārejēji tīkli ieprojektēti no caurulēm OD110 un OD160.
- Bojātie iejas segumu un zālienu atjaunojot pilnā apjomā.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju turumā veikt ar organizāciju atjaunu, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dzīlumi pieslēguma un šķērsošanas vietas ar projektaļamiem tīkliem precīzējami ar šurfrešanu.
- Kanalizācijas tīklu montāžu un nodrošinātu ekspluatāciju veikt atbilstoši spekā esošo latvijas Būvnormatīvu prasībām.
- Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var būt alzīvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.
- Zemes darbus pagalmos veikt ar rokām , jo tiek pārkāptas MKN. Nr. 1069 prasības.
- Par ēku pamatu drošību pasūtītājs atbilst personīgi.
- Esošās krājīverme likvidēt.

### Pieņemtie apzīmējumi


Projektaļamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi
K1 —	Sadzīves kanalizācijas cauruljads	
—K1.1	Kes.-1	Kanalizācijas akā
		TV "Dautukom" kabelis
		Sakaru kanalizācija
		Elekt. virszemes
		Elektr. kab. pazemes līdz 10 kV (perspektīvas)

Šā biuprojekta ŪKT sadalījumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai ipašo noteikumu prasībām.


Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve: Dzīvojamās mājas Grīdīgas ielā 84, Daugavpilī pīesiējsana pie osīšiem kanalizācijas ūktieliem	Pastūtājs: SIA "DDzKSU". Reģ. Nr.41503002485. Liepājas ielā 21, Daugavpilī.
Būvprojekta ŪKT vadītājs Tehniks	H. Rīabova		10.2016	Lapās nosaukums	Viispārējie dati.

Būvprojekta ŪKT sadalījums  
Helēna Rīabova

Zemes gabala izvietojuma shēma



PLĀNS AR KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM



Z D

ĒKU UN BŪVIU EKSPLIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums	Paraksts	Datums	Būve:
1	Dzīvojamā māja			
2	Saimniecības ēka			

Larisa Ivanova  
ipasumā esosā dzīvojka Nr. 1  
2016g. 06. 10

Saskanots  
Vladimirs Ivanovs  
dzīvojklis Nr. 2  
2016g. 06. 10

Saskanots "Daugavpils dzīvojoku un  
ar pastūtīšu SIA "Daugavpils Saimniecības uzņēmums"  
Ēku inženierīko munikāciju  
tehniskās pārvaldības VADĪTĀJS  
V.Ražeļe  
1. Nodzīvojumu skaita lapā ŪKT-1.  
2. \* Precīzēt vieta

SASKĀNOTS AR NOTEIKUMIEM:

SIA "Daugavpils ūdens"

1. Saglabāt ūdensvara un kanalizācijas tīkls.
2. Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakstisko SIA "Daugavpils ūdens" rakšanas datu sastāgvietu.
3. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tāruni 2016. 07. 02. nr. 02102.

SA "Daugavpils ūdens" dzīvojokļu uz vejamā darbavietā  
2016. 07. 10. 09.00 - 17.00


2016. 07. 10. 09.00 - 17.00

SASKĀNOTS lattelecom  
Nr. 32570/52/344  
2016. 07. 10. 2016  
lattelecom  
Konstantīns Simons  
Lattelecom  
Pārkopību pieļiešanas uzņēmums  
Austruņu reģionā piedāvā  
Lielu uzņēmumu jaunības  
1. Rakšanas darbu saskarošnai darbū veicējam  
jāieroda A.S. "Societatis ūdens"  
Austruņu Eksploatācijas daļas  
3 dienas pirms darbu uzsākšanas  
A.Pumpura ielā 5, Daugavpili.  
Pieņemšanas laiks:  
darba diens 8:00-20:00, 13:00-14:00  
2. Rakšanas darbi bez rakstiskas  
AS "Societatis ūdens" atlaidījai ir aizliegti.  
AS "Societatis ūdens"  
Austruņu Eksploatācijas daļas  
Daugavpilis rodajas meistars (E)  
2016. 06. 06. 09:00-17:00

Artnr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve:	Pasūtītājs: SIA "DDZDKSU"	Objekta nr.	Proj. stāja	MARA	ŪKT	ŪKT	MERGOS	Nr. 3-00374 LSGUTIS
INV.NR.												

Šā būvprojekta ŪKT sadalas ierīšinājumi  
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,  
kā arī tehniskām vai ipās noteikumi  
Būvprojekta daļas vārtējā:  
(vārds un uzvārds)  
H. Rjabova  
3-00374  
2016g. 06. 10  
(garstā)

## KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS



Esoša zemes virsmas atzīme (m)	1	104.28	104.24	104.28	104.28	104.28	104.28	104.28
Zemes virsmas atzīmes projekt (m)	2	104.24	104.28	104.30	104.28	104.28	104.28	104.28
Caurules teiknes atzīme (m)	3	103.266	103.194	103.083	103.05	103.03	103.03	103.03
Caurulvadu materiāls un diametrs	4	OD110, PVC	OD160, PVC	OD110, PVC	OD110, PVC	OD110, PVC	OD110, PVC	OD110, PVC
Pamatne	5	Sasteklē ar rasējumu ŪKT-4						
Posma stūpums %	6	20	16	6	20	16	20	20
Posma garums (m)	7	3.6	15.7	10.2	5.5	3.6	3.6	3.6
Attālums (m)	8	① K1-1 DN1000	DN400	Kes-1	K1-1 ① DN1000			
Aku, punktu Nr.								

Piezīmes:

1. xx.xx\* - Atzīmes precīzēt būvniecības laikā.
2. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dzīļumi piešķiruma un šķērsošanas vietas ar projekējamiem tīkliem precizējami ar ūsurēšanu.
3. Caurulvadu diametri : OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais.

Atzīmes: Dzīvojamās mājas Grodžas ielā 84, Daugavpilī piestāvētā diecesīšana pie esotšiem kanalizācijas tīkliem  
Pasūtītājs: SIA "DDzKSU". Reģ Nr.41503002485. Liepājas ielā 21, Daugavpilī.  
Lepas nosaukums  
Objekta reģistrācijas Nr.08/16

Kanalizācijas K1 garenprofils.

Sertifikāts  
-


Nr. p/k	Nosaukums	Mārvienība	Skaitis	Piezīmes
I	II	III	IV	V
	Akas vāks dmin.700mm, 250kN, ar izbūvi zāļā zonā, saskanā ar tipeiða rasējumu	Kompl.	1	
	Aizsargķeula PP caurules iebūvei grodu akas sienā OD160	għo	1	
	Tas pats OD110	għo	2	
	<b>DAŽĀDI</b>			
	Betona balsti C16/20 akā	għo	1	
	Markēšanas plāksnītes ar apkalpesaku plesaisti	Għ.	1	
	Esoša septiķa pārbūves darbi, tajā skaitā:	Kompl.	1	
	- esosa septiķa atsūknēšana;			
	- septiķa aizbierēšana ar smitīm;			
	- betona teknes ierikošana			
	<b>Šķēsojumi</b>			
	Zem esošiem elektrokabelem.	vieta	1	Precizet vieta
	<b>Grunts norma īņha</b>			
	Vidēji rupjiet smilts pievēšana caurules pabēruma un apbēruma izveidēti, aiztransportējot il-leko gruntu.	m <sup>3</sup>	4.8	
	Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli	kompl	1 *	
	Paligmateriāli montāžai	komp.	1 *	
	Citi neuzskaititie materiāli	kompl.	1 *	
	Pieslēgšana pie esošai kanalizācijas akai	vjeta	1	
	<b>KANALIZĀCIJAS IZVADA MĒZGUS NO ĒKĀS</b>			
	Kanalizācijas izvads no ēkas, tejjā skaitā:			
	- caurules fasondajas uzstādīšana;			
	- caurumu ētu pamatos urbšana;			
	- izvada hermetizāšana.			
	(piezīme: būvdarbu apjomni neietver darbus, kas saistīti ar ēkas/telpas iekšējās apdares atjaunošanas līdz stāvoklim, kas tai ir bijis līdz būvdarbu veikšanas sākumam)	kompl	2	
	Projektā norādītos materiālus un iekārtas pielāujams aizstāt ar analogiem			
	* materiāli un apjomi precizējami tā, lai varētu realizēt projektā sniegtto risinājumu izplidi.			
Annats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Büve: Dzīvojamais nājas Grodnas ielā 84. Daugavgrīfi, pieslēšana pie esošiem kanalizācijas tiklem Pasūtītējs: SIA DDZKSU Reg.Nr.421503002485
Projektiēt,	H. Rjabova		10.2016	Lapa nosaukums: Iekārtu, konstrukciju un būvzstrādājumu kopsavilkums Objekta reģistrācijas Nr. 08/16
Arh. Nr.			Projekta stadija	Marka Lapa Lapsas Nr.3-00444 LSGUTIS
08/16			IS	2 2

\* materiāli un apjomi precizējami tā, lai varētu realizēt projektā sniegtto risinājumu izplidi.

Projektā norādītos materiālus un iekārtas pielāujams aizstāt ar analogiem

\* materiāli un apjomi precizējami tā, lai varētu realizēt projektā sniegtto risinājumu izplidi.

Caurulīvada izbūve būgrāvī  
Tips A



Apzīmējumi:

Dr - Standarta bīvums pēc Proktora (%)

OD - Ārējais diametrs

Piezīmes:

1. Izīdzinošā kārta zem caurulīvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
2. Izīdzinošai kārtai un apbērumam jāizmanto labi zējīga vidēji rupja smilts.
3. Caurulīvada uztvaru savienojumā vietās izīdzinošai kārtai izrotamais bedrītes.
4. Transportēs aizbēršana īveic kārtas ar augstumu 300mm veicot slāņa bīlvēšanu.
5. Ziemas periodā jāiem vērā, ka grunts nedrīkst būt sašalusi.
6. Seguma atjaunošanas parametri norādīti atsevišķā rāsējuma "ielas seguma konstrukcijas atjaunošanas veidi"

Caurulīvada izbūve būgrāvī.

Sertifikāts

Āmatās	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve:
Tehniskais izstrādājs	H. Rjabova		10.2016	Daugavpili LAPAS NOSAUKUMS
				Objekta reģistrācijas Nr. 08/16
INV.NR.				Proj. stāvja   Māpja   Lapa   LAPAS   Miross

Nr. 3-0.374

leķātu, konstrukciju un būvīzstrādājumu kopsavilkums.

Nr. plk I	Nosaukums II	Mērvienība III	Skaits m2 IV	Piezī mes V
<b>Seguma atjaunošana</b>				
Grants brakuktuvēs seguma virsējā slānja (h=18 cm) noņemšana, pagaidu un pastāvīgā seguma atjaunošana esosajās augstuma atzīmēs	m2	2		
Augenes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zālēnu sēšanu	m2	2		
<b>SADŽĪVES KANALIZĀCIJA</b>				
PP kanalizācijas caurules OD160mm (8kN/m2), izbūve būgravī zem gruntsūdens līmeņa - leķaitot izlīdzinošā kārtu, apbērumu, trančējās alzibēšanu un pārbaudi	m	16		
Dzilums H-1.0-1.4 m	m	8		
Tas pats OD110 h-0.9m				
<b>AKAS</b>				
Plastmasas inspekcijas aka d400mm ar iebūves dzilumu: h-1.2	Kompl.	1		
<i>Saiļekamās dzelzsbetona grodu akas d1000mm izbūve būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa ar iebūves dzilumu:h-1m</i>	Kompl.	1		
<b>Vāki</b>				
Akas vāks d <sub>min</sub> :400mm, 250kN, ar izbūvi zāļā zonā, saskapā ar tipveida rasējumu	gb	1		

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve:	Dzīvojamās mājas Grodnas ielā 84, Daugavpilī, pie esotiem kanalizācijas tīkliem.
				Patstāvīgs:	SIA DPKS Uzņēmums, Reg.Nr.415039002485
Projektēt,	H. Rjabova		10.2016	Lapas:	Iekārtu, konstrukciju un būvīzstrādājumu kopsavilkums
				nosaukums:	Objekta reģistrācijas Nr.08/16
Arh.				Projekta stādīja	Marka Lapa Lapas
					Sertifikāts Nr.3-00444
Nr.08/16					LSGUTIS