

AR (arhitektūras) un DOP (darba organizācijas projekts) daļas iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošana
Objekta adrese	Vienības iela 5, Daugavpils, LV-5401
Pasūtījuma Nr.	DDzKSU-2019/169P

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, kā arī būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz **AR** un **DOP** daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1. DEMONTĀŽAS DARBI			
1.	Esošo jumta lūku demontāža	gab.	3
2.	Bēniņu tīrīšanas darbi	m2	800,00
2. BĒNIŅI			
3.	Ugundroša metāla lūka, ugunsizturības klase EI 30, izmēri 650 x 650 mm, iegāde, piegāde, montāža	gab.	3
4.	Bēniņu siltināšana ar beramās vates slāni "PAROC BLT 9", b=300 mm, iegāde, piegāde, montāža	m2	780,00
3. KOKA LAIPA			
5.	Koka dēļi, b=25 mm, platums 150 mm, iegāde, piegāde, montāža	m2	60,00
6.	Koka brusas 150x50 mm, solis ~800 mm	m2	60,00
4. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS UN UZTURĒŠANAS DARBI			
7.	Objekta informācijas stends (būvtafele), iegāde, piegāde, montāža	gab.	1
8.	Pagaidu biroja moduļa uzstādīšana, noma un demontāža	gab.	1
9.	Tualetes konteinera uzstādīšana, noma un demontāža	gab.	1
10.	Būvlaukuma nožogojuma vārtu (platumā 3 m) uzstādīšana, noma un demontāža	gab.	1
11.	Būvlaukuma nožogojums (sekciju) uzstādīšana, noma un demontāža	m	40,00
12.	Būvgrozu konteinera noma, uzstādīšana un demontāža	gab.	2
13.	Darba drošības zīmu tāfele, iegāde, piegāde, montāža	gab.	1
14.	Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu, iegāde, piegāde, montāža	gab.	2
15.	Materiālu noliktavas noma, uzstādīšana un demontāža	gab.	1

Sastādīja _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.