

AR (arhitektūras) un DOP (darba organizācijas projekts) daļas iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums un būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielā 5, Daugavpilī, spāru jumta seguma nomaiņa

Objekta adrese Vienības iela 5, Daugavpils, LV-5401

Pasūtījuma Nr. DDzKSU-2019/169P

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, kā arī būvdarbu apjomi sastādīti pamatojoties uz **AR** un **DOP** daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1. DEMONTĀŽAS DARBI			
1.	Esošā jumta seguma un esošo spāru demontāža	m2	1310,00
2.	Esošo bojāto jumta koka elementu demontāža	m2	390,00
3.	Esošo drošības barjeru demontāža	m	140,00
4.	Esošo tekņu demontāža	m	151,00
5.	Esošo skursteņu bojāto ķieģeļu demontāža	m2	50,00
6.	Esošo noteku demontāža	m	120,00
2. JUMTS			
7.	Jumta seguma "RUUKKI Classic C" iegāde, piegāde, montāža, krāsas toņa kods RR23 (RAL 7015)	m2	1310,00
8.	Latojums 32x100 mm, s=200-300 mm, iegāde, piegāde, montāža	m2	1310,00
9.	Koka līste 50x70 mm, solis pēc spārēm, iegāde, piegāde, montāža	m2	1310,00
10.	Antikondensāta plēves "RUUKKI 50" iegāde, piegāde, montāža	m2	1310,00
11.	Tērauda drošības un sniega aiztures barjera no "BIC furniture" art.Nr.BIC 307 (komplektā ar stiprinājumiem) iegāde, piegāde, montāža	m	140,00
12.	Skārda lūka, izm. 800x800 mm, krāsas tonis RR23 (RAL 7015) (komplektā ar stiprinājumiem) iegāde, piegāde, montāža	gab.	1
13.	Metāla lietussūdens tekne, Ø=150 mm, krāsas tonis RR23 (RAL 7015) (komplektā ar stiprinājumiem) iegāde, piegāde, montāža	m	151,00
14.	Metāla kanalizācijas vādināšanas stāvvads, Ø=150* mm, krāsas tonis RR23 (RAL 7015), iegāde, piegāde, montāža	m	38,00
15.	Skārda nosegelementi, krāsas tonis RR23 (RAL 7015), iegāde, piegāde, montāža	m2	67,70
16.	Esošo skursteņu atjaunošana (bojāto ķieģeļu nomaiņa)	m2	50,00

17.	Metāla lietusūdens noteka, Ø=150 mm, krāsas tonis RR23 (RAL 7015), vienas notekas garums 12 m (komplektā ar kolektoru, līkumiem un stiprinājumiem) iegāde, piegāde, montāža	gab.	10
3. JUMTA LOGU IZBŪVES JL-01			
18.	Skārda loksnes jumta segumam, krāsas tonis RR23 (RAL 7015), iegāde, piegāde, montāža	m2	21,00
19.	Skārda nosegelements, krāsas tonis RR23 (RAL 7015)	m2	8,50
20.	Koka plankā KP-01, b=25 mm	m2	5,50
21.	Koka kopne KK-01, b=25 mm, 1 gabalam kopējais garums 2,70 m (palīgmateriālu komplekts montāžai)	m	67,50
22.	Koka dēlis D-01, izm.=150X25 mm	m	60,00
22.	Koka dēlis D-02, b=100x25 mm	m	240,00
23.	Koka brusa B-01, izm.=70X70 mm	m	55,00
24.	Koka dekoratīvs elements KE-01, b=25 mm	m2	0,80
25.	Koka dēlis D-03, izm.=200x30 mm	m	10,00
4. CITI			
26.	Jaunu jumta koka elementu, apstrādāti ar antiseptiskiem līdzekļiem (analogi esošo dimensijām), b=25 mm, iegāde, piegāde, montāža	m2	390,00
5. AILU AIZPILDĪJUMI			
27.	Krāsots koka loga bloka L-01 (izm. 700x940 mm) iegāde, piegāde, montāža. Neverams logs. Augšējā daļa no stiklojuma, apakšējā daļa no koka vēdināšanas restes. Aiz restes siets ar mazu acs izmēru.	gab.	5
6. BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANAS UN UZTURĒŠANAS DARBI			
28.	Objekta informācijas stends (būvtafele), iegāde, piegāde, montāža	gab.	1
29.	Pagaidu biroja moduļa uzstādīšana, noma un demontāža	gab.	1
30.	Tualetes konteinera uzstādīšana, noma un demontāža	gab.	1
31.	Būvlaukuma nožogojuma vārtu (platumā 3 m) uzstādīšana, noma un demontāža	gab.	1
32.	Būvlaukuma nožogojums (sekciju) uzstādīšana, noma un demontāža	m	120,00
33.	Būvgružu konteinera noma, uzstādīšana un demontāža	gab.	2
34.	Darba drošības zīmu tāfele, iegāde, piegāde, montāža	gab.	1
35.	Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu, iegāde, piegāde, montāža	gab.	2
36.	Materiālu noliktavas noma, uzstādīšana un demontāža	gab.	1

Sastādīja _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.