


MATERIĀLU UN DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Beramā akmens vate, $p=50\text{kg/m}^3$, $\lambda=0.041\text{W/Mk}$, $b=300\text{mm}$	m ²	190.00	LVS EN 14064
2		Ugunsdrošā bēniņu lūka, $b \times l=1060 \times 1030\text{mm}^*$	gab.	1.00	EI30
3		Koka dēļu laipas, $b=1200\text{mm}$	m ³	3.65	LVS EN 14081-1
4		Kanalizācijas izvadu nojaukšana un atjaunošana (bēniņu telpa apjomā)	gab.	3.00	
5		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m ³	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2

Piezīmes:

1. Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
 2. Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m³ (neparedzēti izdevumi).
 3. Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDZKSU” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
 4. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.

 KOMUNALPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS SATIKSMES ielā 7, DAUGAVPILĪ BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Materiālu un darba apjomu specifikācija			
AR daļ. vad.	V. Nikolajevs		07.2021	Pasūtījuma Nr.	21-31-00	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		07.2021	Pasūtītājs: SIA DDZKSU		-	-
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.
						AR-3	