

Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jābūt nožogotām.

- ❖ Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:
 - ❖ LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem),
 - ❖ Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,
 - ❖ Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.
- Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.
- Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Uz visiem segtiem darbiem jā sastāda segto darbu izpildes akts.

4. Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”
Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.
- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.
- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.
- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.
- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.
- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.
- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

5. Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U2b ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām atbilstošus materiālus.

6. Būvniecībā radīto atkritumu apjoms.

Būvgruži un citu atkritumu materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to parvadājumu uzskaites kārtība”
Demontējamo materiālu apjoms:

- Būvgruži - ~2.00m³

Būvprojekta vadītājs:



V.Nikolajevs

Sert.nr. 3-01326