


Objekta novietojuma shēma




Ēku eksplikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Piezīmes
①	Zemes kadastra kat.num. 050000090721 DAUDZDZVOKLU DZĪVOJAMĀ MĀJA Dīķu iela 33A, Daugavpils	zemes koplietaiba 522,0m2 galvenais ierēsošanas verts -11201102
②	DAUDZDZVOKLU DZĪVOJAMĀ MĀJA Dīķu iela 33, Daugavpils	Hakus esošā māja
③	DAUDZDZVOKLU DZĪVOJAMĀ MĀJA Dīķu iela 35, Daugavpils	Hakus esošā māja

Darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Administrācijas un strādnieku modulis	AxBxH 5,86x2,24x2,34,	m ²	13,10	
2	Ugunsdzēsības inventāra stands		gab.	1	Lāpšas, spūnis, ķekšs, putu aparāts
3	WC (biotualetes)	AxBxH 1,20x1,40x2,34,	gab.	1	
4	Bīvgružu konteineri	V=8,5m ³ -A x B x H 4,09x1,75 x 1,5	gab.	1	
5	Bīvlaukuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	p/m	55,0	
6	Orientējošs būvniecības akrītumu apjoms		t	15*	
7	Aizsardzības jūmiņš AJ		gb	2	
8	Gājēju aizsardzības jūmiņš AJ 1		m	~14,5	

DARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA





Pagaidu ēku un būvju eksplikācija

Nr p/k	Nosaukums	Mērvērtība	Daudz
I	Pārmērojamā pagaidu vagonu uzstādīšanas vieta	m ²	13.10
II	Materialu nokraušanas vieta	m ²	7.18
III	Bioturāle	m ²	1.68
IV	Pagaidu nožogojums	m	~55.00

Būvmehānismu raksturojums

Nosaukums	Izīces garums m	Izīces attālums m	Izīces pacelš. augstums m	Celtspeja, t	
				uz balsta	bez balsta
Autoceltnis KS3577-3k	14+7	7.5 14	21 16	2.0 0.6	
Autoceltnis NISSAN "Cabstar"	-	-	-	-	-

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI



Piezīmes:

1. PIRMS BŪVDARBĀ UZSAKŠANĀS UZSTĀDĪT PAGADU BŪVLAUKUMA NOZŪGOJUMU.
2. KOKA SPĀRULI PACEĻŠANA JUMITA KONSTRUKCIJĀU ATJAUNOŠANĀI PAREDZĒTĀ AR AUTOCEĻTĀI KS-3577.
3. BŪVMATERIĀLIJAS PĒGĀDĒŠANĀS UZ JUMITU PAREDZĒTĀ AR AUTOTIERNI VAI CITU PACEĻŠANĀS MEHĀNISMU (ELEKTRISKĀ-MEHĀNISKĀ VIŅČĀ). AUTOTIERNĀ AUTOCEĻTĀI IZVĒIETOŠANU UN NOZŪGOŠANU, KĀ ARĪ CITU MEHĀNISMA IERĪKŠANĀS UZ IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVĖ PROJEKTĀ.
4. KONSTRUKCIJĀU MONTĀŽAS LAIKA IEVĒROT DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS ATBILSTOŠI "MK 2003.25.02.22 NOT. Nr.92 "DARBĀ AIZSARGĪBAS PRAŠĪBAS, VEICOT BŪVDARBĀS".
5. GAR MĀJU DĪKŪ IEBĀ 33A, IETIECĀMS VEIDOT GĀJĒJĀU TUNELI.
6. BŪVDARBĀ VEIKŠANĀS PROJEKTA BŪVDARBĀ GĒNĒLĀ PLĀNĀ, JA NEPIECIEŠAMS SASKAŅOT AR NEPIECIEŠAMĀM IETĀDĒM. PAGADU CĒLA SATIKSMES ORGANIZĀCIJU IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS DVĖ PROJEKTĀ. KONSTRUKCIJĀU UN SAKŠANĀU NEPIECIEŠAMĀM IETĀDĒM (JA NEPIECIEŠAMS), BŪVDARBĀ VEIKŠANĀS GĀTĀ NEPIELAUT BOJĀJUMU NODARĪŠANU TREŠĀJAM PERSONĀM UN VĪNU IPĀŠUMĀM.
7. PĒC BŪVDARBĀ PABEIGŠANĀS ATJAUNOT ESOŠO LABIEKARTOŠANU.

DARBA AIZSARDĪBAS INVENTĀRA STENDA SHĒMA
M B:M



KOMUNĀLPROJEKTS		Būvobjekta nosaukums	
Daugavpils nodaļa		DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DĪKŲ IELĀ 33A, DAUGAVPILĒ	
BŪVKOMERSANTA		JUMTA SEGUMA NOMAĒNA	
REĢIS TR.Nr.2387 -R		Lapas saturs	
Amats		Darbu organizēšanas shēma	
Uzvārds		Paraksts	
Projekta vad.		Datums	
V. Nikolajevs		07.2022	
SK daļ. vad.		Pasūtītāja Nr.	
V. Nikolajevs		22-31-004	
Mērogs		Stadija	
1:500		-	
Pasūtītājs: SIA "DBZKSU"		Lapas Nr.	
Izstrādāja		Lapu sk.	
N. Popkova		-	
Ath. reģ.Nr.			
9923			