



Atjaunošanas darbu apjomi

APZĪMĒJUMI	DARBU APJOMI
	Betona seguma atjaunošana 1.2 m ²
	Melnzemes pievešana un izlīdzināšana, zālāja sēšana un pievešana 4.6 m ²
	Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas sagatavošana asfaltēšanai (bez asfalta kārtas atjaunošanas) 4.3 m ²

PIEZĪMES:

- Izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
- Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
- Materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijām 2019".
- Darbi jāveic atbilstoši CS2019.
- Konstruktīviem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem.
- Ceļu nomales (bortakmeņu) bojāšanas gadījumā inženiertīklu izbūves laikā, nomales jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.

Betona seguma atjaunošana paredzēta tranšējas plaumā

Atjaunošanas plāns

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums:	Stadija	Marka un numurs
Būvproj. daļas vad.	K.Vorislavs		03.2022		TS	APG 7
Projektētājs	K.Vorislavs		03.2022		Mērogs: M 1:250	
					Arhīva Nr. D21-170	

Projekta informācija:

Projektētājs: SIA "CERVA"
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7
Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: +371-29113332
E-pasts: cerva@inbox.lv

Pasūtītājs: Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums

Pasūtījums: Nr. SIA DDzKSU 2021/205P

Būvobjekts: Dzīvojamās mājas Cēsu ielā 14, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar autostāvvietas ierīkošanu un piesaistītā zemesgabala teritorijas apgaismojuma tīklu pārbūvi

Atjaunošanas darbu apjomi (detaļskaidrojums):

0/45 - 15cm
Smiltis - 40cm

Esošās brauktuves konstrukcija

Seguma atjaunošanas robeža (ja nav norādīts citādi)

Tranšējas platums

Zāliena atjaunošana

Melnzeme apsēta ar zāļu sēklām, h=15 cm
Dabīgā grunts vai pievesta smiltis tranšējas aizbērumam