


MATERIĀLU UN DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Bērama akmens vate, p=50kg/m3, λ=0.041W/Mk, b=300mm	m2	590.00	vai analogs
2	Bēniņu pārseguma siltināšana (virs kāpņu telpas):	cieta akmens vate, p=40 kg/m3, b=300mm, λ=0.036W/mK	m2	62.80	vai analogs
3		tvaika izolācija			
4		ugunsdrošās durvis UD-1, bxxh=1040x1980mm	gab.	4.00	EI30
5		koka dēļu laipas, b=1200mm	m3	17.31	
6		ventilācijas horizontālas kārbas nojaukšana	m3	~12.00	
7		koka ventilācijas šahtas nojaukšana	m3	~1.5	

Piezīmes:

- 1.Doto lapu apskatīt kopā ar BK projekta lapām un BK sadaļas skaidrojošo aprakstu.
 - 2.Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
 - 4.Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
 5. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- *-Precizēt uz vietas.

 KOMUNALPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ALEJAS ielā 62, BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs MATERIĀLU UN DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA			
Būvprojekta vad.	V. Kladovščikova		08.2018	Pasūtījuma Nr.	18-31-014	Mērogs	Stadija
Būvtehniķe	N. Popkova		08.2018	Pasūtītājs: SIA DDzKSU		-	-
Arh. reg.Nr.	9860					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3	