4
BK-3.4

NOŽOGOJUMS
solis 1000mm

SNIEGA AIZTURES BARJERA
(RR23 tonis)

EUROFALA
loksnes

S-6 – BRUSA

S-1 – LATOJUMS

RUBĒROIDA KĀRTA

S-2 –SPĀRES PAGARINĀJUMS 50x100

S-4 –DĒĻU KLĀJS – 40 mm

S-7 – SPOLĪTE

APSKAVA –40x4

Esoša dzelsbetona spāre

STŪRENIS L 80x5,5

tekne lasēnis,
cinkotā jumta skārds

14.900

TEKNE TURETAIS
ik pēc 600

S-5

dzegas lasēnis,
cinkotā jumta skārds

D-1
IK PĒC 600mm

ESOŠA KOKA ĶIEĢELIS

D-1 (kop.skaits BK-7)

t=5 mm

3
BK-5
M 1:5

a-a

Esoša dzelsbetona spāre

S-6 – BRUSA

S-7 – SPOLĪTE

APSKAVA –40x4

STŪRENIS L 50x32x4

BULTSKRŪVE M8
l=50mm

S-1 – LATOJUMS

STŪRENIS L 80x5,5

S-2 –SPĀRES PAGARINĀJUMS 50x100

–3–x30x4

BULTSKRŪVE M8
l=150mm

BULTSKRŪVE M8
l=150mm

TEKNE LASĒNIS

cinkotā jumta skārda lasēnis,
0.5mm biezumā, PURAL
pārklājums, (RR23 tonis),l=126.4m

DZEGAS LASĒNIS

cinkotā jumta skārda lasēnis,
0.5mm biezumā, PURAL
pārklājums, (RR23 tonis), l=126.4m

KOMUNALPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS ALEJAS ielā 62, DAUGAVPILĪ, JUMTA SEGUMA NOMAIŅA					
Amats	*Uzvārds*	*Paraksts*	*Datums*	Lapas saturs MEZGLI 3, 4. GRIEZUMS a-a.					
Būvprojekta vad.	V. Kladovščikova		08.2018	Pasūtījuma Nr.		18-31-014		Mērogs	Stadija
Būvtehniķe	N. Popkova		08.2018	Pasūtītājs:	SIA DDzKSU			1:10;1:5	-
								Lapas Nr.	Lapu sk.
Arh. reg.Nr.	9860							BK-5	