


Ēku un būvju eksplīkācija


Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūves laukums m²	Būv- apjoms m³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
Projektējamās ēkas un būves						
1.	Automašīnu stāvvietas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērnu rotaļu laukums		130.0			
4.	Atpūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	Esošās ēkas					
6.	Dzīvojamā māja Vienības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	

80	Projektējamās horizontālās
80	Esošā ceļa profila horizontālās
	Projektējamās betona apmales
	Projektējamās betona ietvju apmales
	Projektējamo apstādījumu josla
	Projektējamā robeža
X-X	Nojaucamās būves

Apzīmējumi





SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417			
Būv.v.	A.Melderis			Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpils			
Izstrād.	R.Kleimenovs						
				Reljefa organizācija.			
					Stadija	Marka	
					BP	GP-3	
				M 1:200	Reģ.Nr.		



















Nr. p.k.	Apmērojums	Daudzums	Piezīmes
1.	AU-1	2	sk. GP-6
2.	S-1	2	sk. GP-7
3.	Š-1	1	sk. GP-8
4.	K-1	1	sk. GP-9

Mazo arhitektūras formu saraksts

Nr. p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mērvienība	Daudzums
1.	2	3	4	5
1.1.	Ceļa zīmiņu cinkoto metāla bāstu uzstādīšana	1.	gab.	1
2.1.	Norādījuma zīmes			
	532		gab.	1
2.2.	Papildzīmes			
	842		gab.	1
	kopā:		gab.	2
3.	Horizontālo brauktuves apzīmējumu krāsošana ar termoplastu:			
	920. apzīmējums		m²	1

Ceļu zīmju un horizontālu apzīmējumu specifikācija

	Projektiējama asfaltbetona segumi A-1
	Rekonstruējamie asfaltbetona segumi A-2
	Projektiējama betona bruģakmeņu segumi B-1
	Projektiējama granti šķembu segumi
	Nejaucamas būves
	Projektiējama apgaismojums h=3,5m
	Projektiējamo apstādījumu josta
	Projektiējama robeža
	Projektiējamās betona apmales
	Projektiējamās betona ietīju apmales
	Pārmesta stabi, atkritumu urna
	S-1 AU-1
	Projektiējamie koki un krūmi
	Projektiējama dzīvžogs
	Šķērtu akmeņu apmales
	Smiltšāis segums bērnu laukumam


Apzīmējumi

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Apmoms	Piezīmes
1	2	3	4	5
1	Esošā betona ietīvu apmales demontaža un utilizācija	m	50,00	
2	Esošā asfaltbetona seguma demontaža un utilizācija	m ²	35,00	
3	Esošā inventāra demontaža un saglabāšana	gab	2,00	
4	Asfaltbetona A-1 seguma ieklāšana	m ²	109,30	b=0,85m
5	Asfaltbetona A-2 seguma rekonstruēšana	m ²	201,00	
6	Projektējamie grantu šķembu seguma ieklāšana	m ²	76,80	b=0,05m
7	Betona bruņākmeņu B-1 seguma ieklāšana	m ²	205,00	b=0,61m
8	Smilšains seguma bērnu laukumam ieklāšana	m ²	39,80	
9	Šķeltu akmeņu apmaļu ieklāšana	m	75,70	
10	Betona apmaļu CA 100.30.15 ieklāšana	m	94,30	
11	Betona ietīvu apmaļu JA 100.20.8 ieklāšana	m	86,60	
12	Projektējamais apgaismojums uzstādīšana	gab	6,00	skat. ELT daļa
13	Parkla zāliena rekonstruēšana, uzbērt 10cm augšnes, iestājt parka sēktu maijsiurumu	m ² /kg	169,0/3,4	Izseļas norma - 200kg/ha

Labiekārtojuma darbu apjomu tabula

Ēku un būvju eksplikācija

Nr. p.k.	Nosaukums	Sāvu skaits	Apbūves laukums m ²	Būv- apjoms m ³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
<u>Projektiējamās ēkas un būves</u>						
1.	Automatiņu stāvvietas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērnu rotaļu laukums		130.0			
4.	Apbūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	<u>Esošās ēkas</u>					
6.	Dzīvojamā māja Vienības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	



Belona bruģakmeņi	60 mm
Izliūdzinošais slānis no izsijām FR 2-5	50 mm
Šķembas FR 0-40	200 mm
Drenējošā smiltis $k > 1 \text{ m/dn}$	300 mm

[illegible]

Apstādījumu plāns. M 1:200.

























Foto	Poz.	Nosaukums		Mērn.	Skaitis	Piezīmes
		Latviešu	Latīņu			
	1	Irbeņlapu fizokarps	Physocarpus capitatus	gb.	61	Dzīvžogi. Sols 0,6-0,7 m, 3 L konteinerā .
	2	Kazaku kadiķis	Juniperus sabina	gb.	5	Klājeniskais. Stādi - 5 gadi, 3 L konteinerā.
	3	Meža tulpes	Tulipa sylvestris L.	gb.	10	10gb/1 m2.
	4	Īrisi bārdainie	Īris	gb.	10	10gb/1 m2.
	5	Ziemasteres	Aster amellus	gb.	10	Līnija sols 0,5m
	6	Asiļbē ārendsa	Asiļbe x arendsii	gb.	4	

Ēku un būvju eksplikācija


Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūves laukums m ²	Būv- apjoms m ³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
Projektējamās ēkas un būves						
1.	Automašīnu stāvēvietas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērnu rotaļu laukums		130.0			
4.	Atpūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	<u>Esošās ēkas</u>					
6.	Dzīvojamā māja Vienības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	

<div>SIA EDOS-M</div> <div>Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R</div>				Pasūtītājs:				SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41.503002483, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417			
				Objekts:				Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības iela 4, Daugavpils			
Būv.v.	A.Meļdenis			Apstādījumu plāns				Stadija		Marka	
Izstrād.	R.Kleimenovs							BP		ĢP-5	
				M 1:200		Reģ.Nr.					


Apzīmējumi		
	Projektējamie asfaltbetona segumi A-1	
	Rekonstruējamie asfaltbetona segumi A-2	
	Projektējamie betona bruģakmeņu segumi B-1	
	Projektējamie grānīta šķembu segumi	
	Nojaucamās būves	
	Projektējamais apgaismojums h=3.5m	
	Projektējamo apstādījumu josla	
	Projektējamā robeža	
	Projektējamās betona apmales	
	Projektējamās betona ietvju apmales	
	Sols, atkritumu urna	
	Projektējamās gūlijas	
	Bērnu rotaļu laukumu iekārtas	
	Projektējamie skujkoki	
	Projektējamais dzīvžogs	
	Koku / stādu nosaukums	
	Koku / stādu skaits	
	Augu grupas	
	Esošie saglabājamie koki	
	Šķeltu akmeņu apmales	
	Smiļšains segums bērnu laukumam	

Sols S-1 M 1:50

Virsskats



Sānskats



Attēls



Piezīmes:

- 1.Soliņa modeļa kods 2201. Ražotājs "Ksil" vai analogs.
- 2.Koka detaļas beicētas, tonis "Mahagoni"/Capadur Holz Lasuren.
- 3.Metāla detaļas pulverkrāsojums RAL9007, tumšs alumīnijs.
4. Soliņus noenkurot pie betona pamatnes.

SIA EDOS-M
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R


Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums",
reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417

Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai
Vienības ielā 4, Daugavpilī


Būv.v.	A.Melderis			Sols S-1		Stadija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	ĢP-6
				M 1:50	Reģ.Nr.		

Atkritumu urna AU-1

Sānskats



Virsskats



Attēls





Piezīmes:

1. Atkritumu urnas modeļa kods 1312. Ražotājs "Ksil" vai analogs.
2. Koka detaļas beicētas, tonis "Mahagoni"/Capadur Holz Lasuren.
3. Metāla detaļas pulverkrāsojums RAL9007, tumšs alumīnijs.

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417			
				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
Būv.v.	A.Melderis			Atkritumu urna AU-1		Stadija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	ĢP-7
				M 1:10	Reģ.Nr.		


Šupoles Š-1 M 1:50

Attēls

Šūpoles uz metāla statnēm (mazās)


Kods: 4151 Ražotajs: "Ksil" (Krievija)

Gabariti: L=1,80 x B=1,30 x H=1,54



SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417		
Pasūtītājs:		
Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpils		
Būv v. A.Melderis		
Izstrād. R.Kleimenovs		
M 1:50		
Reģ.Nr.		
Šupoles Š-1		
Stadija		
BP		
GP-8		
Marka		

Karuselis K-1 M 1:50




Attēls




Attēls



Kods: 4191 Ražotajs: " Ksil" (Krievija)

<div style="text-align: center;">  <p>SIA EDOS-M</p> <p>Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R</p> </div>				Pasutītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417			
				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
Būv.v.	A.Melderis			Karuselis K-1		Stadija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	ĢP-9
				M 1:50	Reģ.Nr.		



Projektēšanas zona

RASĒJUMU SARAKSTS:

Lapas Nr.	Nisaukums	Piezīmes
ELT-1	Visparējie rādītāji.	
ELT-2	Ārējo elektrotīklu plāns. M 1:200.	
ELT-3	Principiālā elektriskā shēma.	
ELT-4	Materiālu specifikācija.	

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

Nr.p.k	Nosaukums
1.	LVS -13201. Ceļu apgaisme
2.	Ministru kabineta noteikumi Nr.574 (LBN008-14) (Inženiertīklu izvietojums)
3.	Firmas "nkt cables" produkcijas katalogi

Paskaidrojuma raksts.









1. Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", (reģ.Nr.41503002485) pasūtījuma.
2. Pēc dota projekta izpildīt dzīvokļa mējas Vienības ielā 4, Daugavpilī pagalma apgaismojuma tīklu ierīkošanu. Uzstādīt projektējamus parka cirkotus mātiļa stābus uz pamata (H=3,5m) ar gaismekliem LED 40W.
3. Apgaismojuma tīklu izbūvēt ar alumīnija dzīslu kabeli, pēc shēmas saskaņā ar projekta lapu ELT-3.
4. Proj. apgaismojuma līniju tīklu nobarot no esošā apgaismojuma staba Vienības ielā 4 uzstādot T-veida nozaruznavu, pēc shēmas saskaņā ar projekta lapu ELT-3.
5. Kabeli jānogulda 0,7m dziļumā un jānokļāj ar brīdinājuma lenti, bet šķērsojot brauktuves - 1,0m dziļumā aizsargcaurulēs, saskaņā ar norādēm trasu plānā.
6. Pirms kabelu guldīšanas zemē, šūrtēt projektējamo trasi lai precizēt esošo komunikāciju atrašanas vietu. Ierīkojot paraleli kabellīnija, horizontālālm atstarpem starp kabelēm jābūt ne mazākam par -500mm starp spēka kabeliem (dažādu organizāciju apkalpošana).
7. Visi darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normam un prasībām. Darbi veicami ievērojot visas saskaņojumos minētās prasības.
8. Vietās, kur proj. kabeli ir tuvāk nekā 2m no kokiem un 0,75m no krūmiem, darbus veikt bez mehānismiem, nebojājot koku saknes.
9. Visus iekārtu metāliskās daļās, kas var nokļūt zem sprieguma, sazemēt.
10. Proj. objekts paredzēts elektroenerģijas pārvadei un sadalīšanai. Dotais tehnoloģijas process ir bezakrītumu, ko nepavada kaļiņģi izdaļījumi apkārtnē vide (ka arī ūdeni tā gaisa), bet trokšņu un vibrācijas līmenis, ko rada iekārtas, nepārsniedz pieļaujamās normas.
11. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanas vietu. Izbūvējot projektējamās inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz vietas. Nepieciešamības gadījumā koriģēt to iebūvēs vietu, informējot projekta autorus.


Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta ELT daļas vadītāja: Vera Plotņikova
sertifikāts Nr.3-00803

02.2018 (datums) (paraksts)

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417	
Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvokļamajai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī		Visparējie rādītāji.			
Būv.v.				Stadija	Marka
El.daļas v.	V.Plotņikova		01.18.	BP	
Izstrādāja	M.Lidace		01.18.	ELT-1	
		M 1:200	Reģ.Nr.		



Ēku un būvju eksplikācija

	Projektiējama asfaltbetona segumi A-1		Projektiējamās betona apmales
	Rekonstruējamie asfaltbetona segumi A-2		Projektiējamās betona ietvju apmales
	Projektiējama betona bruņakmeņu segumi B-1		Esošie saglabājami koki
	Projektiējama grantu šķembu segumi		Projektiējami koki un krūmi
	Projektiējamo apstādījumu josla		Pārmestais sols, atkritumu urna
	Projektiējama robeža		Bērnu rotaļu laukumu iekārtas
	Nojaucamās būves		Projektiējamais dzīvžogs
	Aizsargjostas robeža		

[illegible]

<p>SIA "EDAPOS-M" Būvkomersanta reģ.Nr. 7713-R</p>				<p>Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Lielpils iela 21, Daugavpils, LV-5417</p>			
<p>Objekts: Pagalmā iebiešārtotājuma atjaunošana dzīvojamajai mājai Ventas ielā 4, Daugavpils</p>							
El.dalās v.	V.Plotnīkova		01.18.	<p>Ārējo elektrotilku plāns.</p>		Stadija	Marka
Izstrādāja	M.Lidace		01.18.			BP	ELT-2
M 1:200				Reģ.Nr.			

Principiālā elektriskā shēma.



Nosacītie apzīmējumi.

- Projektējamais metāla koniskais stabs ar gaismekli LED 40W (H=3,5m)
- Proj. apg. kabelis

SIA EDOS-M

Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417

Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamajai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī

				Principiālā elektriskā shēma.	Stadija	Marka
El.daļas v.	V.Plotņikova	01.18.			BP	ELT-3
Izstrādāja	M.Lidace	01.18.				
				M 1:200	Reģ.Nr.	

Materiālu specifikācija

Nr. p/k	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis
	Materiālu izmaksas		
1.	Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J 5x35 mm ²	m	103
2.	Kabelis Cu guldīšanai apgaismojuma balstā CYKY3x1,5	m	18
3.	Gala apdare EPKT 0031 (4-35)	kompl.	12
4.	Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15	gab.	6
5.	Automātslēdzis, B6A, 230V, 6kA	gab.	6
6.	Parka stabs Zn, (H=3,5m)	gab.	6
7.	Stabu pamatne	gab.	6
8.	Kabeļu kurpes SAL 1.27 10-50 Al/Cu	gab.	48
9.	Gaismeklis LED 40W (MILEDIA-3 vai analogs) IP66	gab.	6
10.	Apgaismojuma balsta gumijas blīve	gab.	6
11.	T-veida nozaruzmava BAV-2U-GD-MC25U	gab.	2
12.	PVC caurule (450N, 2klase) Ø63mm	m	62
13.	PVC caurule (750N, 3klase) Ø63mm	m	13
14.	Dalīta kabeļu aizsargcaurule (450N) Ø110mm, 3m	gab.	2
15.	Bridinājuma lenta ar platumu 80 mm	m	75
16.	Celtniecības smiltis/ melnzeme(0,1-0,15 m ³ /1,0 m ²)	m ³	5/7
17.	Zālāju sēklas	kg	1
18.	Palīgmateriāli	kompl.	1
	Darbu izmaksas		
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 1 kabeļim	m	75
	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	6
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā	m	41
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	75
	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ieguldīšana gatavā tranšējā	m	4
	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	75
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	6
	Apgaismošanas balsta montāža	gab.	6
	Apgaismošanas balsta betona pamata montāža	gab.	6
	Gaismekļa montāža/demontāža	gab.	6
	Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā	gab.	6
	ZS kabeļa nozarojuma ("T") uznavas montāža	gab.	2
	ZS kabeļa montāža pa sienām, griestiem, kabeļkanālā	m	42
	Objekta sakārtošana	objekts	1
	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi	objekts	1
	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
	Objekta sagatavošanas nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

<div style="text-align: center;"> SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R </div>				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417			
				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamajai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
				Materiālu specifikācija		Stadija	Marka
El.daļas v.	V.Plotņikova		01.18.			BP	ELT-4
Izstrādāja	M.Lidace		01.18.				
				M 1:200	Reģ.Nr.		

RASĒJUMU SARAKSTS


Nr. p.k.		Lapas nosaukums	Marka
1.	Vispārīgie dati		GP-1
2.	Ģenerālpārplāns		GP-2
3.	Reljefa organizācija		GP-3
4.	Labiekārtojuma plāns		GP-4
5.	Apstādījumu plāns		GP-5
6.	Sols S-1		GP-6
7.	Atkritumu urna AU-1		GP-7
8.	Šupoles Š-1		GP-8
9.	Karuselis K-1		GP-9

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

1.	ATJAUNOŠANAS LAUKUMS	917.4m²
2.	PLĀNOTAIS BŪVES LIETOŠANAS VEIDS	2112
3.	ZEMESGABALA KADASTRA NR.	0500 001 7302
		0500 001 7303
		0500 001 7313
		0500 001 7307
4.	KOPĒJĀ ZEMES PLATĪBA	1721.0m²
5.	APBŪVES BLĪVUMS	37.1%
6.	BRĪVĀ TERITORIJA	32.0%

IZMANTOTIE BŪVNORMATĪVI:

1. DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS III SĒJUMS
TERITORIJAS
- IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI. DAUGAVPILS 2006.
2. LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA.
3. MK NOTEIKUMI NR 500 VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI.
4. MK NOTEIKUMI NR 1620 NOTEIKUMI PAR B ŪVJU KLASIFIKĀCIJU.
5. MK NOTEIKUMI NR 240 VISPĀRĪGIE TERITORIJAS PLĀNOŠANAS,
IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI.



ATJAUNOŠANAS LAUKUMS
VIENTBAS IELĀ 4


NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- ATJAUNOŠANAS LAUKUMS
- ESOŠĀS EKAS
- DAUDZSTĀVU DZĪVOJĀMĀS APBŪVES
TERITORIJAS
- JAUKTAS APBŪVES TERITORIJAS
- IELAS, LAUKUMI UN CEĻI
- APSTĀDĪJUMI UN LABIEKĀRTOTAS DABAS TERITORIJAS
- ESOŠĀ TRAMVAJA LĪNIJA

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417	
Objekts: Pagalmā labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vientbas ielā 4, Daugavpilī		Vispārīgie dati		Stādīja	Marka
Būv.v.	A.Melderis				
Izstrād.	R.Kleimenovs			BP	GP-1
				Reģ.Nr.	Tel: Fax: 6-54-46510

Ģenerālpilāns. M 1:200.

Saskanojumi:



Ēku un būvju eksplīkacija

Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūves laukums m²	Būv- aploms m³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
Projektējamās ēkas un būves						
1.	Automašīnu stāvēšanas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērnu rotaļu laukums		130.0			
4.	Aptūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	Esošās ēkas					
6.	Dzīvojamā māja Vienības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	


Apzīmējumi

	Projektējamie asfalta betona segumi A-1		Projektējamās betona apmales
	Rekonstruējamie asfalta betona segumi A-2		Projektējamās betona ietvju apmales
	Projektējamie betona bruģakmeņu segumi B-1		Esošie saglabājamie koki
	Projektējamie granīta šķembu segumi		Projektējamie koki un krūmi
	Projektējamo apstādījumu josla		Pārnestais sols, atkritumu urna
	Projektējamā robeža		Bērnu rotaļu laukumu iekārtas
	Nojaukamās būves		Projektējamais dzīvžogs
	Aizsargjoslas robeža		
	Projektējamais apgaismojums n=3.5m		

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417	
Objekts: Paaugstināta labvēlīgākuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpils			
Būv v.	A.Melders	Ģenerālpilāns	
Izstrād.	R.Kleinenovs		
		Stadija	Marka
		BP	GP-2
		M 1:200	Reģ.Nr.

Ēku un būvju eksplikācija


Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūves laukums m ²	Būv- apjoms m ³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
<u>Projektējamās ēkas un būves</u>						
1.	Automašīnu stāvvietas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērmu rotaļu laukums		130.0			
4.	Atpūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	<u>Esošās ēkas</u>					
6.	Dzīvojamā māja Vientības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	



Apzīmējumi



80	Projektējāmās horizontālās
80	Esošā ceļa profila horizontālās
	Projektējāmās betona apmales
	Projektējāmās betona ietviu apmales
	Projektējamo apstādījumu josta
	Projektējāmā robeža
	Nojaucamās būves

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417			
Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpils							
Būv.v.	A.Melderts						
Izstrād.	R.Kleimenovs						
M 1:200		Reģ.Nr.					
Reljefa organizācija.				Stadija	Marka		
				BP	ĢP-3		




















Nr. p.k.	Apmērojums	Daudzums	Piezīmes
1.	AU-1	2	sk. GP-6
2.	S-1	2	sk. GP-7
3.	Š-1	1	sk. GP-8
4.	K-1	1	sk. GP-9

Mazo arhitektūras formu saraksts

Nr. p.k.	Nosaukums	Apzīmējums	Mērvienība	Daudzums
1.	2	3	4	5
1.1.	Ceļa zīmiņu cinkoto metāla bāstu uzstādīšana	1.	gab.	1
2.1.	Norādījuma zīmes			
	532		gab.	1
2.2.	Papildzīmes			
	842		gab.	1
	kopā:		gab.	2
3.	Horizontālo brauktuves apzīmējumu krāsošana ar termoplastu:			
	920. apzīmējums		m ²	1

Ceļu zīmju un horizontālu apzīmējumu specifikācija

	Projektiējama asfaltbetona segumi A-1
	Rekonstruējamie asfaltbetona segumi A-2
	Projektiējama betona bruģakmeņu segumi B-1
	Projektiējama granti šķembu segumi
	Nejaucamas būves
	Projektiējama apgaismojums h=3,5m
	Projektiējamo apstādījumu josta
	Projektiējama robeža
	Projektiējamās betona apmales
	Projektiējamās betona ietīju apmales
	Pamatslais sots, atkritumu urna
	S-1 AU-1
	S-1 K-1
	Projektiējamie koki un krūmi
	Projektiējama dzīvžogs
	Šķaeltu akmeņu apmales
	Smiltšāis segums bērnu laukumam


Apzīmējumi

Nr.	Darba nosaukums	Mērv.	Aploms	Piezīmes
p.k.	2	3	4	5
1	Esošā betona ieviju apmales demontāža un utilizācija	m	50,00	
2	Esošā asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija	m ²	35,00	
3	Esošā inventāra demontāža un saglabāšana	gab	2,00	
4	Asfaltbetona A-1 seguma ieklāšana	m ²	109,30	b=0,85m
5	Asfaltbetona A-2 seguma rekonstrukšana	m ²	201,00	
6	Projektdarbi granīta šķembu seguma ieklāšana	m ²	76,80	b=0,05m
7	Betona bruģakmeņu B-1 seguma ieklāšana	m ²	205,00	b=0,61m
8	Smilšains seguma bērnu laukumam ieklāšana	m ²	39,80	
9	Šķeltu akmeņu apmaļu ieklāšana	m	75,70	
10	Betona apmaļu CA 100.30.15 ieklāšana	m	94,30	
11	Betona ieviju apmaļu JA 100.20.8 ieklāšana	m	86,60	
12	Projektdarbi apgaismojums uzstādīšana	gb	6,00	skat. E.L.T daļa
13	Parkā zāliena rekonstrukšana, uzberot 10cm augšnes, ieejot parka sektu maijsjūnu	m ² /kg	169,0/3,4	Izsēšanas norma - 200kg/gha

Labiekārtojuma darbu apjomu tabula

Ēku un būvju eksplikācija

Nr. p.k.	Nosaukums	Slāvu skaits	Apbūves laukums m ²	Būv-ajoms m ³	Uguns-drošības pakāpe	Piezīmes
Projektiējamās ēkas un būves						
1.	Automāšīnu stāvvietas (7 vietas)		130.0			
2.	Brūkššanas ceļš		237.0			
3.	Bērmu rotāļu laukums		130.0			
4.	Atpūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	<u>Esošās ēkas</u>					
6.	Dzīvojamā māja Vienības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	



Betona bruģakmeņi	60 mm
Izliidošoais slānis no izsijām FR 2-5	50 mm
Šķembas FR 0-40	200 mm
Drenējošā smiltis $k > 1 \text{ m/dm}$	300 mm

SIA "EDOS-M"		Pasūtītājs:	
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzglabojums" reģ.Nr.41503002485. Līguma č.21. Daugavpils. L.V.-5417	
Objekts:		Piegādāt labiekārtojuma atjaunošana dzīvotnīai mājai Vērmoss iela 4, Daugavpils	
Būv.v.	A.Mēdēns	Stādītā	Marķa
Izstrād.	R.Kleimenovs	BP	GP-4
		M 1:200	Reģ.Nr.
Labiekārtojuma plāns			

Apstādījumu plāns. M 1:200.




Foto	Poz.	Nosaukums		Mērn.	Skaitis	Piezīmes
		Latviešu	Latīņu			
	1	Irbeņlapu fizokarps	Physocarpus capitatus	gb.	61	Dzīvžogi. Sols 0.6-0.7 m, 3 L konteinerā .
	2	Kazaku kadiķis	Juniperus sabina	gb.	5	Klājeniskais. Stādi - 5 gadi, 3 L konteinerā.
	3	Meža tulpes	Tulipa sylvestris L.	gb.	10	10gb/1 m2.
	4	Īrisi bārdainie	Īris	gb.	10	10gb/1 m2.
	5	Ziemasteres	Aster amellus	gb.	10	Līnija sols 0.5m
	6	Asilībes ārendsa	Asilībe x arendsii	gb.	4	

Ēku un būvju eksplikācija

Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūvēs laukums m ²	Būv- apjoms m ³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
Projektējamās ēkas un būves						
1.	Automašīnu stāvēšanas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērnu rotaļu laukums		130.0			
4.	Atpūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	Esošās ēkas					
6.	Dzīvojamā māja Vienības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	


SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		Būv.v.	A.Melderts		
		Izstrād.	R.Kleimenovs		
Pasūtītājs:		SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas ielā 21, Daugavpils, LV-5417			
Objekts:		Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
Apstādījumu plāns		Stadija		Marka	
		BP		GP-5	
		M 1:200		Reģ.Nr.	

Apzīmējumi


	Projektējamie asfaltbetona segumi A-1
	Rekonstruējamie asfaltbetona segumi A-2
	Projektējamie betona bruģakmeņu segumi B-1
	Projektējamie grānīša šķembu segumi
	Nojaucamās būves
	Projektējamais apgaismojums h=3.5m
	Projektējamo apstādījumu josla
	Projektējamā robeža
	Projektējamās betona apmales
	Projektējamās betona ietvju apmales
	Sols, atkritumu urna
	Projektējamās guļijas
	Bērnu rotaļu laukumu iekārtas
	Projektējamie skujkoki
	Projektējamais dzīvžogs
	Koku / stādu nosaukums
	Koku / stādu skaits
	Augu grupas
	Esošie saglabājamie koki
	Šķeltu akmeņu apmales
	Smiļšains segums bērnu laukumam

Sols S-1 M 1:50

Virsskats



Sānskats



Attēls




Piezīmes:

- 1.Soliņa modeļa kods 2201. Ražotājs "Ksil" vai analogs.
- 2.Koka detaļas beicētas, tonis "Mahagoni"/Capadur Holz Lasuren.
- 3.Metāla detaļas pulverkrāsojums RAL9007, tumšs alumīnijs.
4. Soliņus noenkurot pie betona pamatnes.


SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417			
				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
Būv.v.	A.Melderis			Sols S-1		Stadija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	ĢP-6
				M 1:50	Reģ.Nr.		

Atkritumu urna AU-1

Sānskats



Virsskats



Attēls





Piezīmes:

1. Atkritumu urnas modeļa kods 1312. Ražotājs "Ksil" vai analogs.
2. Koka detaļas beicētas, tonis "Mahagoni"/Capadur Holz Lasuren.
3. Metāla detaļas pulverkrāsojums RAL9007, tumšs alumīnijs.

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417			
				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
Būv.v.	A.Melderis			Atkritumu urna AU-1		Stadija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	ĢP-7
				M 1:10	Reģ.Nr.		


Šupoles Š-1 M 1:50

Attēls

Šūpoles uz metāla statnēm (mazās)


Kods: 4151 Ražotajs: "Ksil" (Krievija)

Gabariti: $L=1,80 \times B=1,30 \times H=1,54$



SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R			Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417		
Objekts:			Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpīlī		
Būv.v.	A.Melderis		Šupoles Š-1	Stādīja	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs			BP	ĢP-8
			M 1:50	Reģ.Nr.	

Karuselis K-1 M 1:50



Attēls



Attēls



Kods: 4191 Ražotajs: " Ksil" (Krievija)

<div><div>SIA EDOS-M</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R</div></div>				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417			
				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī			
Būv.v.	A.Melderis			Karuselis K-1		Stadija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	ĢP-9
				M 1:50	Reģ.Nr.		

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī būvniecības projekts izstrādāta, pamatojoties uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" izsniegto projektēšanas uzdevumu un ņemot vērā projektējamās teritorijas novietnes īpatnības.

Būvprojekts izstrādāta, ievērojot šādus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus: Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumu”, Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums III sējums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Daugavpils 2006”, Ministru kabineta noteikumi Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Projekta mērķis – izstrādāt:

- Automašīnu stāvvietas: no pagalmu mājas malas fasāžu - platumam 2.5m; no pretējas malas - platumam 5m un braukšana - platumam 6m; aprīkot ar 4 gab. ielu apgaismojuma lukturiem un ar ceļu zīmēm- NR.532,NR. 842; ar betona bruģakmeņu segumu.
- Braukšanas ceļš- platumam 3.5m un ar pagrieziena rādiusiem 5 m.
- Bērnu rotaļu laukums- aprīkot ar vienām šūpolēm un vieniem karuseļiem, divi soli ar urnām; ap laukumu iestādīt dzīvžogojumu – fizokarpus.
- Atpūtas laukums- platumam 5m un ar segumu no šķembām.
- Laukums- aprīkot ar 2 gab. ielu apgaismojuma lukturiem; ar betona bruģakmeņu segumu.

Būvprojekta izstrāde sastāv no viena etapa:

1. Būvprojekta izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem

Sagatavotā būvniecības dokumentācija un šis skaidrojošais apraksts paskaidro būvprojektu sastāvā.

Novietne.

Atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, Zemesgabali Daugavpilī, Vienība ielā 4, kadastru Nr.0500 001 7302, Nr.0500 001 7303, Nr.0500 001 7307 un Nr.0500 001 7313 atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Zemesgabali ar kadastru Nr.0500 001 7302, Nr.0500 001 7303 un Nr.0500 001 7307 robežo ar pilsētu ielu – Vienību ielu.

Pašlaik teritorijā – ir trīsstāvu dzīvojamā māja, nav labiekārtots pagalms, braukšanas
ceļš un mazs laukums.

Ģenerālpplāna risinājumi.

Plānoto iecerēts veidot teritorijā:

- Automašīnu stāvvietas: no pagalmu mājas malas fasāžu - platumam 2.5m; no pretējas
malas - platumam 5m un braukšana - platumam 6m; aprīkot ar 4 gab. ielu
apgaismojuma lukturiem un ar ceļu zīmēm- NR.532,NR. 842; ar betona bruģakmeņu
segumu; platība 130m² un 7 vietas.
- Braukšanas ceļš- platumam 3.5m un ar pagrieziena rādusiem 5 m; ar asfaltbetona
segumu un platībam 237m².
- Bērnu rotaļu laukums- aprīkot ar vienām šūpolēm un vieniem karuseļiem, divi soli ar
urnām; platībam 130m²; ap laukumu iestādīt dzīvžogojumu – fizokarpus. Priekš
vingrošanas rīki- izveidots īpašs smilšu segums. Celiņi veidot no dekoratīvo šķeltu
akmeņu apmalēm un ar segumu no šķembām.
- Atpūtas laukums- platumam 5m un ar segumu no šķembām; platībam 67,7m².
- Laukums- aprīkot ar 2 gab. ielu apgaismojuma lukturiem; ar betona bruģakmeņu
segumu; platībam 57,7m².

Pārējā atjaunošanas teritorijā- apzaļumošana.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

1. ATJAUNOŠANAS LAUKUMS	917.4m ²
2. PLĀNOTAIS BŪVES LIETOŠANAS VEIDS	2112
3. ZEMESGABALA KADASTRA NR.	0500 001 7302 0500 001 7303 0500 001 7313 0500 001 7307
4. KOPĒJĀ ZEMES PLATĪBA	1721.0m ²
5. APBŪVES BLĪVUMS	37.1%
6. BRĪVĀ TERITORIJA	32.0%

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī būvniecības projekts izstrādāta, pamatojoties uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" izsniegto projektēšanas uzdevumu un ņemot vērā projektējamās teritorijas novietnes īpatnības.

Būvprojekts izstrādāta, ievērojot šādus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus: Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumu”, Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums III sējums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Daugavpils 2006”, Ministru kabineta noteikumi Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”, izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

Projekta mērķis – izstrādāt:

- Automašīnu stāvvietas: no pagalmu mājas malas fasāžu - platumam 2.5m; no pretējas malas - platumam 5m un braukšana - platumam 6m; aprīkot ar 4 gab. ielu apgaismojuma lukturiem un ar ceļu zīmēm- NR.532,NR. 842; ar betona bruģakmeņu segumu.
- Braukšanas ceļš- platumam 3.5m un ar pagrieziena rādiusiem 5 m.
- Bērnu rotaļu laukums- aprīkot ar vienām šūpolēm un vieniem karuseļiem, divi soli ar urnām; ap laukumu iestādīt dzīvžogojumu – fizokarpus.
- Atpūtas laukums- platumam 5m un ar segumu no šķembām.
- Laukums- aprīkot ar 2 gab. ielu apgaismojuma lukturiem; ar betona bruģakmeņu segumu.

Būvprojekta izstrāde sastāv no viena etapa:

1. Būvprojekta izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam un būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem

Sagatavotā būvniecības dokumentācija un šis skaidrojošais apraksts paskaidro būvprojektu sastāvā.

Novietne.

Atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, Zemesgabali Daugavpilī, Vienība ielā 4, kadastru Nr.0500 001 7302, Nr.0500 001 7303, Nr.0500 001 7307 un Nr.0500 001 7313 atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Zemesgabali ar kadastru Nr.0500 001 7302, Nr.0500 001 7303 un Nr.0500 001 7307 robežo ar pilsētu ielu – Vienību ielu.

Pašlaik teritorijā – ir trīsstāvu dzīvojamā māja, nav labiekārtots pagalms, braukšanas
ceļš un mazs laukums.

Ģenerālpilāna risinājumi.


Plānoto iecerēts veidot teritorijā:

- Automašīnu stāvvietas: no pagalmu mājas malas fasāžu - platumam 2.5m; no pretējas
malas - platumam 5m un braukšana - platumam 6m; aprīkot ar 4 gab. ielu
apgaismojuma lukturiem un ar ceļu zīmēm- NR.532,NR. 842; ar betona bruģakmeņu
segumu; platība 130m² un 7 vietas.
- Braukšanas ceļš- platumam 3.5m un ar pagrieziena rādiusiem 5 m; ar asfaltbetona
segumu un platībam 237m².
- Bērnu rotaļu laukums- aprīkot ar vienām šūpolēm un vieniem karuseļiem, divi soli ar
urnām; platībam 130m²; ap laukumu iestādīt dzīvžogojumu – fizokarpus. Priekš
vingrošanas rīki- izveidots īpašs smilšu segums. Celiņi veidot no dekoratīvo šķeltu
akmeņu apmalēm un ar segumu no šķembām.
- Atpūtas laukums- platumam 5m un ar segumu no šķembām; platībam 67,7m².
- Laukums- aprīkot ar 2 gab. ielu apgaismojuma lukturiem; ar betona bruģakmeņu
segumu; platībam 57,7m².

Pārējā atjaunošanas teritorijā- apzaļumošana.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

1. ATJAUNOŠANAS LAUKUMS	917.4m ²
2. PLĀNOTAIS BŪVES LIETOŠANAS VEIDS	2112
3. ZEMESGABALA KADASTRA NR.	0500 001 7302 0500 001 7303 0500 001 7313 0500 001 7307
4. KOPĒJĀ ZEMES PLATĪBA	1721.0m ²
5. APBŪVES BLĪVUMS	37.1%
6. BRĪVĀ TERITORIJA	32.0%



Lapas Nr.	Nisaukums	Piezīmes
ELT-1	Visparējie rādītāji.	
ELT-2	Ārējo elektroītku plāns. M 1:200.	
ELT-3	Principiālā elektriskā shēma.	
ELT-4	Materiālu specifikācija.	

Nr.p.k	Nosaukums
1.	LVS -13201. Ceļu apgaisme
2.	Ministru kabineta noteikumi Nr.574 (LB008-14) (Inženiertīklu izvietojums)
3.	Firmas "nkt cables" produkcijas katalogi

1. Projekts izstrādāts pamatojoties uz SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", (reģ.Nr.41503002485) pasūtījuma.
2. Pēc dota projekta izpildīt dzīvojamās mājas Vienības ielā 4. Daugavpilī pagalma apgaismojuma tīklu ierīkošanu. Uzstādīt projektējamus parka alukņus matēta stabus uz pamata (H=3,5m) ar gaismekļiem LED 40W.
3. Apgaismojuma tīklu izbūvēi ar alumīnija dzīso kabeli, pēc shēmas saskaņā ar projekta lapu ELT-3.
4. Proji. apgaismojuma līniju tīklu nobarot no esošā apgaismojuma staba Vienības ielā 4 uzstādot T-veida nozaruzmavu pēc shēmas saskaņā ar projekta lapu ELT-3.
5. Kabeli jānoguda 0,7m dziļumā un jānokļāj ar brīdinājuma lenti, bet šķērsojot brauktuves - 1,0m dziļumā aizsargcaurules, saskaņā ar norādēm trasu plānā.
6. Pirms kabeļu guldošanas zemē, šurft projektējamu trasi lai precīzēti esošo komunikāciju atrašanās vietu. Ierīkojot paraleli kabeli līnija, horizontālām atstarpēm starp kabeļiem jābūt ne mazākam par -500mm starp spēka kabeļiem (dažādu organizāciju apkalpošana).
7. Viši darbi jāveic saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normām un prasībām. Darbi veicami ievērojot visas saskaņojumos minētās prasības.
8. Vietās, kur proj. kabeļi ir tuvāk nekā 2m no kokiem un 0,75m no krūmiem, darbus veikt bez mehānismiem, nebojājot koku saknes.
9. Visus iekārtu metāliskās daļās, kas var nokļūt zem sprieguma, sazemēt.
10. Proji. objekts paredzēts elektroenerģijas pārvadei un sadalīšanai. Dotais tehnoloģijas process ir bezakritumu, ko nepārvada katlīgi izolācijuni apkārtnē vide (ka arī ūdeni tā gaisa), bet trokšņu un vibrācijas līmenis, ko rada iekārtas, nepārsniedz pieļaujamās normas.
11. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Izbūvējot projektējamās inženiertīklus, ņemti vērā stāvokli uz vietas. Nepieciešamības gadījumā koriģēt to iebūvēs vietu, informējot projekta autorus.


Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta E.L.T daļas vadītāja: Vera Plotņikova
sertiflikāts Nr.3-00803

02.2018
(datums)

(paraksts)

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R					
Pasūtītājs:	SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417				
Objekts:	Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamajai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī				
Būv.v.					
EI.daļas v.	V.Plotņikova		01.18.		
Izstrādāja	M.Lidace		01.18.		
	M 1:200	Reģ.Nr.			
Visparējie rādītāji.			Stadija	Marka	
			BP	ELT-1	




Ārējo elektrotilku plāns.
M 1:200

Ēku un būvju eksplikācija

Nr. p.k.	Nosaukums
Projektējamās ēkas un būves	
1.	Automašīnu stāvētājs (7 vietas)
2.	Braukšanas ceļš
3.	Bērnu rotaļu laukums
4.	Aptīdas laukums
5.	Laukums
Esošās ēkas	
6.	Dzīvojamā māja Vientības ielā 4

Apzīmējumi


	Projektējamie asfalta betona segumi A-1		Projektējamās betona apmales
	Rekonstruējamie asfalta betona segumi A-2		Projektējamās betona ietvju apmales
	Projektējamie betona bruģakmeņu segumi B-1		Esošie saglabājamie koki
	Projektējamie granīta šķembu segumi		Projektējamie koki un krūmi
	Projektējamo apstādījumu josla		Pārmestais sols, atkritumu urna
	Projektējamā robeža		Bērnu rotaļu laukumu iekārtas
	Noļauamās būves		
	Atsargjoslas robeža		Projektējamais dzīvžogs
	Projektējamais apgaismojuma stabs H=3,5m ar gaismeklī 40W		Projektējamās guļiņas
	Projektējams apg. kabelis	05000017315	Zemes gabala kadastra Nr.
	Projektējams apg. kabelis caurule		Esošais z/spr. 0.4kV kabelis
	Esošais apg. stabs		Esošā Lattelekom sakaru kanalizācija
	Esošais z/spr. apg. kabelis, 0.4kV		Esošais ūdensvads
			Esošā kanalizācija
			Esošā sakaru gābe vadu līnija



Elektrisko kabelu savstarpējs šķērsojums

esošs zemsprieguma/apg. kabelis

Zemes virsma



SIA EDOS-M				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvotņu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ. Nr. A1503002485, Līpājas ielā 21, Daugavpils, LV-5417	
Būvkomersanta reģ. Nr. 7773-R				Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamajai mājai Vientības ielā 4, Daugavpils	
				Ārējo elektrotilku plāns.	
El. daļas v. V. Ploņņikova		01.18.		Stādītā	Marka
Izstrādāja M. Līdāce		01.18.		BP	ELT-2
				M 1:200	Reģ. Nr.

Šī būvprojekta elektrotilkiskās daļas risinājumi atbilst Latvijas Būvnormatīvu un dtu normatīvo aktu, tā arī tehnisko normatīvo aktu prasībām.



Būvprojekta daļas vadītājs: V. Ploņņikova
sertifikāts Nr. 3-00803

02.2018.

(datums)

(paraksts)

Principiālā elektriskā shēma.



Nosacītie apzīmējumi.

- Projektējamais metāla koniskais stabs ar gaismekli LED 40W (H=3,5m)
- Proj. apg. kabelis

SIA EDOS-M
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums",
reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417

Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamajai mājai
Vienības ielā 4, Daugavpilī

El.daļas v.	V.Plutņikova	01.18.	Principiālā elektriskā shēma.	Stadija	Marka
Izstrādāja	M.Lidace	01.18.		BP	ELT-3
		M 1:200	Reģ.Nr.		

Materiālu specifikācija

Nr. p/k	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Mērvienība	Skaitis
	Materiālu izmaksas		
1.	Kabelis ar Al dzīslām NAYY-J 5x35 mm ²	m	103
2.	Kabelis Cu guldīšanai apgaismojuma balstā CYKY3x1,5	m	18
3.	Gala apdare EPKT 0031 (4-35)	kompl.	12
4.	Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15	gab.	6
5.	Automātslēdzis, B6A, 230V, 6kA	gab.	6
6.	Parka stabs Zn, (H=3,5m)	gab.	6
7.	Stabu pamatne	gab.	6
8.	Kabeļu kurpes SAL 1.27 10-50 Al/Cu	gab.	48
9.	Gaismeklis LED 40W (MILEDIA-3 vai analogs) IP66	gab.	6
10.	Apgaismojuma balsta gumijas blīve	gab.	6
11.	T-veida nozaruzmava BAV-2U-GD-MC25U	gab.	2
12.	PVC caurule (450N, 2klase) Ø63mm	m	62
13.	PVC caurule (750N, 3klase) Ø63mm	m	13
14.	Dalīta kabeļu aizsargcaurule (450N) Ø110mm, 3m	gab.	2
15.	Bridinājuma lenta ar platumu 80 mm	m	75
16.	Celtniecības smiltis/ melnzeme(0,1-0,15 m ³ /1,0 m ²)	m ³	5/7
17.	Zālāju sēklas	kg	1
18.	Palīgmateriāli	kompl.	1
	Darbu izmaksas		
	Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 1 kabeļim	m	75
	Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam	gab.	6
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšējā	m	41
	Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana	m	75
	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ieguldīšana gatavā tranšējā	m	4
	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	75
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	6
	Apgaismošanas balsta montāža	gab.	6
	Apgaismošanas balsta betona pamata montāža	gab.	6
	Gaismekļa montāža/demontāža	gab.	6
	Automātslēdža montāža apgaismojuma balstā	gab.	6
	ZS kabeļa nozarojuma ("T") uznavas montāža	gab.	2
	ZS kabeļa montāža pa sienām, griestiem, kabeļkanālā	m	42
	Objekta sakārtošana	objekts	1
	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
	Materiālu transportēšana un sagādes izdevumi	objekts	1
	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1
	Objekta sagatavošanas nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	objekts	1

SIA EDOS-M
Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R

Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums",
reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417

Objekts: Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamajai mājai
Vienības ielā 4, Daugavpilī

				Materiālu specifikācija		Stadija	Marka
El.daļas v.	V.Plotņikova		01.18.			BP	ELT-4
Izstrādāja	M.Lidace		01.18.				
				M 1:200	Reģ.Nr.		

RASĒJUMU SARAKSTS


Nr. p.k.		Lapas nosaukums	Marka
1.	Vispārīgie dati		GP-1
2.	Ģenerālpārplāns		GP-2
3.	Reljefa organizācija		GP-3
4.	Labiekārtojuma plāns		GP-4
5.	Apstādījumu plāns		GP-5
6.	Sols S-1		GP-6
7.	Atkritumu urna AU-1		GP-7
8.	Šupoles Š-1		GP-8
9.	Karuselis K-1		GP-9

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

1.	ATJAUNOŠANAS LAUKUMS	917.4m²
2.	PLĀNOTAIS BŪVES LIETOŠANAS VEIDS	2112
3.	ZEMESGABALA KADASTRA NR.	0500 001 7302
		0500 001 7303
		0500 001 7313
		0500 001 7307
4.	KOPĒJĀ ZEMES PLATĪBA	1721.0m²
5.	APBŪVES BLĪVUMS	37.1%
6.	BRĪVĀ TERITORIJA	32.0%








IZMANTOTIE BŪVNORMATĪVI:

1. DAUGAVPILS PILSĒTAS TERITORIJAS PLĀNOJUMS III SĒJUMS
TERITORIJAS
- IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI. DAUGAVPILS 2006.
2. LBN 202-15 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA.
3. MK NOTEIKUMI NR 500 VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI.
4. MK NOTEIKUMI NR 1620 NOTEIKUMI PAR B ŪVJU KLASIFIKĀCIJU.
5. MK NOTEIKUMI NR 240 VISPĀRĪGIE TERITORIJAS PLĀNOŠANAS,
IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI.



ATJAUNOŠANAS LAUKUMS
VIENTĪBAS IELĀ 4


NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

-  ATJAUNOŠANAS LAUKUMS
-  ESOŠĀS EKAS
-  DAUDZSTĀVU DZĪVOJĀMĀS APBŪVES
TERITORIJAS
-  JAUKTAS APBŪVES TERITORIJAS
-  IELAS, LAUKUMI UN CEĻI
-  APSTĀDĪJUMI UN LABIEKĀRTOTAS DABAS TERITORIJAS
-  ESOŠĀ TRAMVAJA LĪNIJA

<div><div>SIA</div><div>EDOS-M</div></div> <div>Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R</div>				Pasūtītājs:		SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV- 5417	
Objekts:				Pagalma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vientības ielā 4, Daugavpilī			
Būv.v.	A.Melderis			Vispārīgie dati		Stādija	Marka
Izstrād.	R.Kleimenovs					BP	GP-1
				Reģ.Nr.		Tel: Fax: 6-54-46510	

Ģenerālpilāns. M 1:200.

Saskanojumi:



Ēku un būvju eksplīkacija

Nr. p.k.	Nosaukums	Stāvu skaits	Apbūves laukums m²	Būv- aploms m³	Uguns- drošības pakāpe	Piezīmes
Projektējamās ēkas un būves						
1.	Automašīnu stāvēšanas (7 vietas)		130.0			
2.	Braukšanas ceļš		237.0			
3.	Bērnu rotaļu laukums		130.0			
4.	Aptūtas laukums		67.7			
5.	Laukums		57.7			
	Esošās ēkas					
6.	Dzīvojamā māja Vientības ielā 4	3	803.60	10447.0	U-2b	

Apzīmējumi

	Projektējamie asfalta betona segumi A-1		Projektējamās betona apmales
	Rekonstruējamie asfalta betona segumi A-2		Projektējamās betona ietvju apmales
	Projektējamie betona bruģakmeņu segumi B-1		Esošie saglabājamie koki
	Projektējamie granīta šķembu segumi		Projektējamie koki un krūmi
	Projektējamo apstādījumu josla		Pārnestais sols, atkritumu urna
	Projektējamā robeža		
	Nojaukamās būves		Bērnu rotaļu laukumu iekārtas
	Aizsargjoslas robeža		Projektējamais dzīvžogs
	Projektējamais apgaismojums h=3.5m		

SIA EDOS-M Būvkomersanta reģ.Nr. 7173-R		Pasūtītājs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417	
Objekts: Pagatma labiekārtojuma atjaunošana dzīvojamai mājai Vientības ielā 4, Daugavpils			
Būv v.	A.Melders	Ģenerālpilāns	
Izstrād.	R.Kleinenovs		
		BP	Marka
		M 1:200	Reģ.Nr.