

SIA DDzKSU Reģ. Nr. 41503002485

Pasūtītājs: Adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpils
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 2,
Objekts: Daugavpilī ēkas apkures sistēmas rekonstrukcija

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p.k.	Darbu un izdevumu nosaukums	Ražotājs	Mērv.	Daudz.
01.	02.	03.	04.	05.
Dzīvokļu sildķermeņi				
1	Tērauda cauruļvadu un fittingu demontāža	visa ēka	kpl.	31
2	Čuguna un tērauda radiatoru demontāža	visa ēka	kpl.	1
3	Gipskartona un citu konstrukciju izjaukšana dzīvokļos ap komunikācijām	visa ēka	kpl.	1
4	Izjaukto konstrukciju atjaunošana špaktelēšana, krāsošana	visa ēka	kpl.	1
5	Bojāto grīdas segumu atjaunošana	visa ēka	kpl.	1
Dzīvoklis Nr.1				
6	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 22 500-700	Kermi vai analogs	gb.	1
7	Tas pats 22 500-1000	Kermi vai analogs	gb.	2
8	Tas pats 22 500-1200	Kermi vai analogs	gb.	1
9	Tas pats 22 500-1400	Kermi vai analogs	gb.	1
Dzīvoklis Nr.2				
10	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 22 500-500	esošs	gb.	2
11	Tas pats 22 500-600	esošs	gb.	1
12	Tas pats 22 500-1000	esošs	gb.	1
Dzīvoklis Nr.3				
13	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 22 500-800	Kermi vai analogs	gb.	1
14	Tas pats 22 500-1000	esošs	gb.	4
15	Tas pats 33 500-1400	Kermi vai analogs	gb.	1
Dzīvoklis Nr.4				
16	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 22 500-800	Kermi vai analogs	gb.	1
17	Tas pats 22 500-1000	esošs	gb.	2
18	Tas pats 33 500-1000	Kermi vai analogs	gb.	1
19	Tas pats 33 500-1300	Kermi vai analogs	gb.	1
Dzīvoklis Nr.5				
20	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 22 500-600	Kermi vai analogs	gab.	1
21	Tas pats 22 500-700	Kermi vai analogs	gab.	1
22	Tas pats 22 500-800	Kermi vai analogs	gab.	1
23	Tas pats 22 500-1300	Kermi vai analogs	gab.	1
Dzīvoklis Nr.6				
24	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 22 500-1000	Kermi vai analogs	gb.	1
25	Tas pats 22 500-1100	Kermi vai analogs	gb.	4
26	Tas pats 33 500-1300	Kermi vai analogs	gb.	1
Koplietošanas telpa				
27	Radiators ar stiprināšanas kronšteinu pie sienas, atgaisotāju un noslēgkorki, 33 900-800	Kermi vai analogs	gb.	1
Apkures sistēma				
28	Radiatora termoregulatoru kompl. 1/2", taisns, tai skaitā termostatiskais vārsts, termostatiskā galva, atgaitas vārsts	Herz vai analogs	kpl.	30
29	Radiatora termoregulatoru kompl. 1/2", taisns, tai skaitā termostatiskais vārsts, atgaitas vārsts	Herz vai analogs	kpl.	1
30	Termogalva ar aizsardzību pret zādzību	Herz vai analogs	gb.	1

31	VSH caurules pāreja D18x 1/2M	KAN vai analogs	gb.	62
32	VSH presējamās cinkotās caurules D54x1.5	KAN vai analogs	m	14
33	VSH presējamās cinkotās caurules D42x1.5	KAN vai analogs	m	6
34	VSH presējamās cinkotās caurules D28x1.5	KAN vai analogs	m	180
35	VSH presējamās cinkotās caurules D22x1.5	KAN vai analogs	m	95
36	VSH presējamās cinkotās caurules D18x1.2	KAN vai analogs	m	95
37	VSH caurules veidgabali	KAN vai analogs	kpl.	1
38	Izolācija HVAC Section AluCoat T D54x40mm	Paroc vai analogs	m	14
39	Izolācija HVAC Section AluCoat T D42x40mm	Paroc vai analogs	m	6
40	Izolācija HVAC Section AluCoat T D28x30mm	Paroc vai analogs	m	32
41	Izolācija HVAC Section AluCoat T D22x30mm	Paroc vai analogs	m	14
42	Izolācija HVAC Section AluCoat T D18x30mm	Paroc vai analogs	m	10
43	Izolācijas palīgmateriāli, līmlente, skavas	Paroc vai analogs	kpl.	1
44	PVC izolācijas čaulas, tai skaitā līkumi, trejgabali	Paroc vai analogs	m2	50
45	Metāla stiprinājumi apskavas D50-76mm		gb.	16
46	Metāla stiprinājumi apskavas D32-40mm		gb.	20
47	Metāla stiprinājumi apskavas D20-28mm		gb.	160
48	Caurumu urbšana ar tērauda čaulām caur pārsegumu D22-54mm L250-450mm		gb.	28
49	„PROMASEAL®-S” elastīgs vienkomponta uguns apturēšanas hermētiķis		kpl.	1
50	„PROMAFOAM®-C” ugunsdrošās izolācijas putas uz poliuretāna bāzes		kpl.	1
51	Montāžas palīgmateriāli		kpl.	1
52	Siltuma enerģijas skaitītājs Sensostar U (M-Bus) D15, Qnom=1,0, komplektā ar temperatūras devējiem (Pt500) un kabatu komplektiem	Engelmann vai analogs	kpl.	6
53	Datu glabātājs RTUEVO1T komplektā ar barošanas bloku	Sinapsi	kpl.	1
54	Mobilais maršrutētājs RUT240 komplektā ar barošanas bloku un GSM antenu	Teletonika	kpl.	1
55	Zaru partnervārsti Dn15- automatiskais balansēj. vārsts ar drenāžas krānu ASV-PV, regulējošais noslēgvārsts ASV-M	Danfoss vai analogs	kpl.	6
56	Impulsa caurulīte ar gredzeniem vārstu savienojumam	Danfoss vai analogs	kpl.	6
57	Balansējošais vārsts MSV-BD, Dn15	Danfoss vai analogs	gb.	1
58	Lodveida ventilis Dn40		gb.	4
59	Lodveida ventilis Dn25		gb.	8
60	Lodveida ventilis Dn20		gb.	4
61	Lodveida ventilis Dn15		gb.	2
62	Lodveida ventilis ar iebūvēto termometru Dn25		gb.	8
63	Lodveida ventilis ar iebūvēto termometru Dn20		gb.	4
64	Lodveida ventilis ar iebūvēto termometru Dn20		gb.	2
65	Dubļu filtrs Dn40		gb.	2
66	Melnā ūdens-gāzes caurule Dn50	EN 10255	m	4
67	Montāžas palīgmateriāli		kpl.	1
68	Montāžas palīgmateriāli (vadi, klemas, savienojumi utt.)		kpl.	1
69	Grunskrāsa cauruļvadiem		kg	0.4
Siltummezgls				
70	Esoša cirkulācijas sūkņa demontāža		kpl.	1
71	Siltummezgla iekārtu apsekošana, pēc nepieciešamības remonts/ nomaiņa		kpl.	1
72	Lodveida ventilis Dn40		gb.	2
73	Dubļu separators Dn40	Flamco Clean Smart	gb.	1
74	Gaisa separators Dn40	Flamcovent Smart	gb.	1
75	Apkures cirkulācijas sūknis Magna3 25-80	Grundfos vai analogs	gb.	1
76	Spiediena krituma regulators Dn15 RD 122D; Kvs=2,5; Pn=25, bar, 30-210 kPa, uz atpakaļgaitas cauruļvada	RD vai analogs	kpl.	1
77	Siltummainis apkures sistēmai 60 kW, B28Hx110/1P	Swep vai analogs	kpl.	1
78	Elektromontāžas daļas (vadi, savienojumi, automātslēdži)		kpl.	1
79	Melnā ūdens-gāzes caurule Dn50	EN 10255	m	3
80	Fasondaļas (līkumi, izjaucamie savienojumi, vītņes)		kpl.	1

Inženieris: V.Kazačonoks