KOKAUGU SORTIMENTA SPECIFIKĀCIJA DABĀ

Nr. p.k.	Kokaugu attēlojums dabā	Latviskais nosaukums	Latīniskais nosaukums	Stādu skaits (gab.)	Stāds			Pieaudzis augs					
					Stāda izm. (augstums, platums/cm)	Sakņu sistēma (vaļējā, podā, kontein. u.c.)	Stādīšanas attālums (m)	Auga augstums (m)	Auga platums (m)	Vainaga forma	Zied. laiks (mēn.)	Ziedu krāsa	Lapojuma krāsa
1.		Japānas spireja	Spiraea japonica 'Shirobana'	105	35/40	C4	0.6	0.7–0.8	0.6	Noapaļots	VI–VII un VIII–X	sārti un balti vienā ziedkopā	zaļš, vasarzaļi krūmi

APZĪMĒJUMI:

- Betona apmale 100.30.15 izcelta 10cm
- Betona apmale 100.30/22.15 izcelta slīpi vai maināga augstuma betona apmale 100.30.15
- Asfalta segumā savienojumu frēzēšana
- Likvidējamie koki
- Demontējamās konstrukcijas, nocērtamie krūmi
- 537 — Proj. ceļa zīmes novietojums, tās numurs
- 920 (L=5.0m) — Horizontālais apzīmējums, garums
- Kabeļu aizsardzība
- Proj. krūmi, Spiraea japonica 'Shirobana'/Japānas spireja
- Koka aizsardzība būvniecības laikā
- Aku vāku nomaiņa
- Lūzuma punkts
- 20 — nospraušanas punkts
- pagaidu reperis
- projektētais šķērskritums
- 1.00% — segas garenkritums
- šķērsgriezumu vietas un to numurs
- P=500.19m L=10.00m — lūzuma noapaļojuma rādiuss (m) garenprofila līknes garums
- VLB:0+17.04 H=104.03 — Vertikālas līknes beigas, pikets, augstums
- VLS:0+07.04 H=103.98 — Vertikālais līknes sākums, pikets, augstums
- VPK:0+12.04 H=103.98 — Vertikālais pieskaru krustpunkts, pikets, augstums
- AP:0+09.54 H=103.97 — Garenprofila augstākais punkts, pikets, augstums
- TS:0+00.00 H=104.02 — Garenprofils trases sakumā, pikets, augstums
- TB:0+22.12 H=104.11 — Garenprofils trases beigās, pikets, augstums

PIEZĪMES KOKAUGU STĀDĪŠANAI:

1. Visiem stadiem jābūt no vienas partijas.
2. Krūmiem jābūt izveidotam ceram ar galvenajiem skeletzariem, formētam.
3. Kokaugu stādīšanas mērvienība iekļauj:
   - stādvieta (vid.diam.1m x h 0.8m (izejot no stādāmā materiāla), pildīta ar auglīgo augsni , papildināta ar organisko mēslojumu);
   - mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=0.05–0.10m, apdobe veidojama zem kokaugu grupām, min.1m diametrā katram) vai analogs pildījums.

RP1, H=120.20
Akas vāks
X:197025.06
Y:660471.91

RP2, H=119.93
Akas vāks
X:196985.38
Y:660539.60

Cialkovska iela 10

Cialkovska iela 8 5MDz

Cialkovska iela 12 5MDz

0500028160**8**

0500028160**9**

0500028161**0**

0500028160**4**

0500028160**3**

1. 60.gab., Ast.-0.60m

1. 26gab., Ast.-0.60m

1. 19gab., Ast.-0.60m

35.50

27.25

1.30

0.40%

1.00%

10%

Pizl.=2853.04m L=40.0m

5MDz

noj /ejaslaižavētājs

Nospraušanas punktu saraksts

N. p. k.	X (Ziemeļi)	Y (Austrumi)	Proj. augstums uz seguma	Proj. augstums uz apmales
1	197029.8731	660465.4016	120.23	120.33
2	197024.6517	660462.2949	120.18	120.28
3	197027.3126	660469.6963	120.25	120.35
4	197022.5885	660466.8797	120.20	–
5	197021.6130	660465.1780	120.23	120.33
6	197019.3880	660463.8510	120.24	120.34
7	197026.8823	660470.4179	120.26	120.36
8	197027.2291	660471.7889	120.21	120.24
9	197027.8969	660472.1870	120.21	120.21
10	197026.5993	660474.4213	120.23	120.23
11	197025.9061	660474.0079	120.22	120.25
12	197024.5351	660474.3548	120.27	120.37
13	197020.0279	660471.1743	120.22	–
14	197016.3394	660468.9748	120.26	120.36
15	197019.6310	660482.5801	120.31	120.41
16	197014.9155	660479.7686	120.25	–
17	197011.2141	660477.5618	120.29	120.39
18	197018.7426	660484.0701	120.31	120.41
19	197019.0894	660485.4412	120.23	120.28
20	197019.6742	660485.7898	120.23	120.23
21	197018.5248	660487.7212	120.23	120.23
22	197017.9384	660487.3715	120.23	120.28
23	197016.5583	660487.7336	120.31	120.41
24	197014.5099	660491.1693	120.31	120.41
25	197009.7858	660488.3527	120.25	–
26	197006.0956	660486.1537	120.30	120.40
27	197010.8998	660497.2242	120.29	120.39
28	197011.2466	660498.5952	120.27	120.31
29	197011.8040	660498.9275	120.27	120.27
30	197010.5455	660501.1286	120.27	120.27
31	197009.8716	660500.9014	120.27	120.30
32	197008.5774	660501.1194	120.27	120.37
33	197004.6647	660496.9419	120.22	120.24
34	197000.9739	660494.7416	120.36	120.36
35	197004.2678	660508.3477	120.21	120.31
36	196999.5437	660505.5312	120.15	–
37	196995.8509	660503.3294	120.19	120.29
38	197002.7264	660510.9330	120.18	120.28
39	197003.0732	660512.3040	120.15	120.19
40	197003.4452	660512.5258	120.15	120.15
41	197002.2848	660514.4731	120.15	120.15
42	197001.9123	660514.2511	120.15	120.17
43	197000.5413	660514.5979	120.14	120.24
44	196999.1467	660516.9370	120.11	120.21
45	196994.4226	660514.1204	120.05	–
46	196990.7298	660511.9187	120.10	120.20
47	196994.7205	660524.3608	120.02	120.12
48	196995.0673	660525.7318	120.06	120.07
49	196995.3642	660525.9088	120.06	120.06
50	196994.0256	660525.5262	120.01	–
51	196986.5870	660518.8650	120.03	120.13
52	196987.7040	660519.5310	120.01	120.11
53	196989.1999	660522.6524	119.95	120.05
54	196988.7920	660523.5817	119.94	120.04
55	196994.2038	660527.8562	120.06	120.06
56	196993.9064	660527.6788	120.06	120.06
57	196992.5354	660528.0257	119.98	120.08
58	196987.7646	660525.2853	119.92	120.02
59	196986.4827	660526.3671	119.88	119.98
60	196988.6794	660527.6767	119.93	–
61	196988.9046	660534.1154	119.98	120.08
62	196985.9602	660532.3599	119.87	–
63	196986.7328	660537.7578	119.98	120.08
64	196987.0797	660539.1289	120.09	120.09
65	196987.3312	660539.2788	120.09	120.09
66	196986.2128	660541.1562	120.09	120.09
67	196985.9606	660541.0058	120.09	120.09
68	196984.5896	660541.3526	119.94	120.04
69	196983.7835	660542.7046	119.93	120.03
70	196980.9386	660541.0084	119.87	–
71	196981.4263	660546.6492	119.76	119.76
72	196978.6364	660544.9858	119.73	–

PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīmes absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēmā(LAS-2000,5).
2. Visi plāna izmēri un augstuma atzīmes doti metros, slīpumi – procentos, ja nav norādīts citādi, punktu koordinātes – LKS92 koordinātu sistēmā.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
4. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.
5. Rakšanas darbi apakšzemes komunikāciju un elektropārvadu līniju tuvumā veicami bez mehānismiem.
6. Rasējumu TS-1 skatīt kopā ar rasējumu GP-2 "Generālplāns un satiksmes organizēšana".
7. Griezumus un segas konstrukcijas skatīt ras. lapā TS-2 "Griezumi".
8. Nospraušanai izmantot nospraušanas punktu sarakstu.
9. Projektēto stādījumu ilgmūžība un noturīga dekorativitāte nodrošināma tad, ja stādījumu ierīkošana un kopšana tiek veikta sertificēta dārznieka vadībā.
10. Savlaicīgi slēdzama vienošanās ar audzētāju vai piegādātāju par nepieciešamā daudzuma un kvalitātes stādu piegādi.
11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.

Projektētājs: SIA "CERVA"
Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-7
Daugavpils, LV-5401
tālr.: +371-29113332
e-mail: cerva@inbox.lv

Pasūtītājs: DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"

Pasūtījums: 2-9/11/2019

Būvobjekts: Auto stāvlaukuma izbūve uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 028 1609 Cialkovska ielā 10, Daugavpilī

Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
Būvproj. vad.	T. Borovkova		04.2019
Projektētāja	T. Borovkova		04.2019

Rasējums: Izbūves plāns

Stadija	Marka un numurs
BP	TS-1

Mērogs: 1:250

Arhīva Nr. D19-145