



- PIEZĪMES:**
1. Visi izmēri uzrādīti metros, slīpumi - procentos (ja nav norādīta cita mērvienība).
 2. Uzrādītās augstuma atzīmes- relatīvas.
 3. Prasības materiāliem un izbūves tehnoloģijai atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019.
 4. Apmāles izbūves mērvienībā (m) jāiekļauj šķembu pamata sagatavošana un nostiprināšana C30/37 betonā.
 5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
 6. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
 7. Ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu pieplūdums u.c.).
 8. Neskaidrību gadījumā sazināties ar projekta autoru.

Projektētājs: SIA "CERVA" Juridiskā adrese: Rīgas ielā 70A-1 Daugavpils, LV-5401 tālrunis: +371-29113332 e-pasts: cerva@inbox.lv			Pasūtītājs: DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde"		Pasūtījums: 2-9/11/2019	
Būvproj. vad. T. Borovkova			Būvobjekts: Auto stāvlaukuma izbūve uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 028 1609 Cialkovska ielā 10, Daugavpilī		Stadija BP	
Projektēja T. Borovkova			Rasējums: Griezumi un segas konstrukcijas		Marka un numurs TS-2	
					Mērogs: 1:50	
					Arhīva Nr. D19-145	