


## DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Beramā akmens vate, $p=50\text{kg/m}^3$ , $\lambda=0.041\text{W/Mk}$ , $b=300\text{mm}$	m2	420.00	vai analogs
2		Beniņu pārseguma siltināšana (virs kāpņu telpas):			
3		akmens vate, $p=40\text{ kg/m}^3$ , $b=300\text{mm}$ , $\lambda=0.036\text{W/mK}$	m2	45.00	vai analogs
4		tvaika izolācija			
5		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) Ø=50-100mm*	gab.	9.00	
6					
7		ugunsdrošās durvis UD-1, UD-2, UD-3*	gab.	3.00	EI30
8		koka dēļu laipas, $b=600\text{mm}$	m3	4.03	LVS EN 14081-1
9		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m3	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2
10					

### Piezīmes:

1. Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
  2. Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m3, esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
  4. Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
  5. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- \*-Precizēt uz vietas.

 <b>KOMUNALPROJEKTS</b> Daugavpils nodaļa <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums DZĪVOJAMĀS MĀJAS JĀTNIEKU ielā 75, DAUGAVPILĪ, BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Darbu apjomu specifikācija			
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		04.2023	Pasūtījuma Nr.	23-31-005	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		04.2023	Pasūtītājs: SIA "DDzKSU"		-	-
Arh. reg.Nr.	9930					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3	