

DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA


Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvienība	Apjoms Skaits	Piezīmes
1	Bēniņu pārsēguma siltināšana	Beramā akmens vate, $p=35-50\text{kg/m}^3$, $\lambda=0.041\text{W/Mk}$, $b=300\text{mm}$	m ²	212.00	LVS EN 14064
2		Ugunsdrošā bēniņu lūka, $b \times l=920 \times 740\text{mm}^*$	gab.	1.00	EI30
3		Koka dēļu laipas, $b=600\text{mm}$	m ³	3.372	LVS EN 14081-1
4		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) $\varnothing=50-100\text{mm}^*$	gab.	4.00	
5		Neparedzēti izdevumi (koka dēļi)	m ³	0.50	LVS EN 14081-1 sk.p.p.2

Piezīmes:

1. Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.
2. Tāmes sastādīšanas laikā paredzēt 0,5 m³ esošo koka konstrukciju neparedzētam projektā remontam.
4. Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU” iepirkuma procedūras darba uzdevumā.
5. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.

*-Precizēt uz vietas.

*-Precizēt uz vietas.

 KOMUNALPROJEKTS Daugavpils nodaļa BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums DZĪVOJAMĀS MĀJAS STADIONA ielā 8A, DAUGAVPILĪ, BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠĀNA			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Darbu apjomu specifikācija			
	V. Nikolajevs		02.2023	Pasūtījuma Nr.	23-31-003	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		02.2023	Pasūtītājs: SIA "DDzKSU"		1:100	-
Arh. reg.Nr.	9928					Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-3	