DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvie-niba	Apjoms Skaits	Piezīmes
1		Kokmateriāli	m3	7.59	LVS EN 14081-1
2		Bēniņu loga uzstadišāna BL-1	gab.	3.00	
3		Jumta lūka uzstadišāna	gab.	2.00	
4		Kausējama bitumena ruļļu materiāls	m2	87.86	*LVS EN 1848-1*
5	Jumta segums**	Viļņotas šķiedru cementa loksnes, 1250x1150mm (vai 1875x1150mm)	m2	335.00	LVS EN 494: 2005
6	Skārda apdares izstrādājumi***	0.5mm biezumā jumta skārda kore ar PUR pārklājumu, RR22 toņa	m2	48.50	LVS EN 14783
7		0.5mm biezumā jumta skārda kore ar perforāciju	m2	48.50	LVS EN 14783
8		bēniņu loga skārda apdare, t=0,5mm ar PUR pārklājumu	m2	7.80	LVS EN 14783
9		ventilācijas kanalu uzgalvju piekļavumi no skārda , t=0,5mm ar PUR pārklājumu(lasenis 3,4)	m2	11.24	LVS EN 14783
10		jumta lūkas apdarināšana	m2	5.60	LVS EN 14783
11	Ūdensnoteku sistēma***	0.5mm biezumā skārda tekne, Ø 150mm ar abpusēs PUR pārklājumu, RR22	m	73.60	LVS EN 14783
12		0.5mm biezumā skārda caurule, Ø 150mm ar abpusēs PUR pārklājumu, RR22	m	56.00	LVS EN 14783
13		ūdenstveres piltuve, Ø300mm t=0,5mm ar PUR pārkl.	gab.	7.00	LVS EN 14783
14		tekne lasēnis 1,2 t=0,5mm ar PUR pārkl.	m2	77.28	LVS EN 14783
15		teknes turetais t=0,5mm ar PUR pārkl.	gab.	123.00	LVS EN 14783

Nr.	Apzīmējums	Nosaukums, izmēri	Mērvie-niba	Apjoms Skaits	Piezīmes
16		Sniega aiztures barjera, tonis - RR22, (L tipa sniega barjera vai ekvivalents),	m	70.00	LVS EN 14081-1
17		Koka kāpnes K-1, h=2.20m	gab.	2.00	
18		Esošā kanalizācijas stāvvada pagarināšana caur jumta segumu (virs seguma uz 0,5 m) Ø=50-100mm*,ar izvadu, revīzijas, un uzgalvja uzstādīšanu	gab.	4.00	
19		Projektējamās cepures C-1...C-3 *	gab.	6.00	Skātīt BK-7
20		Koka konstrukciju antiseptēšana	m2	258.00	
21		Jumta drošības sistēma (LBN 201-15)	komp.	1.00	Skātīt BK-4-1-izm.
22	Demontāžas darbi	Jumta seguma viļņoto azbestcementa lokšņu noņēmšana	m2	335.0	
23		Latojuma noņēmšana	m2	335.00	
24		Skārda seguma noņēmšana	m2	94.00*	karnīze, kore
25		Esošās jumta lūka nojaukšana	gab.	4.00	
26		Karnīzes piekarteknes demontāža	m	73.60	
27		Notekcaurules demontāža	m	56.00	
28		Antenās un iekārtas demontāža (neizmatojamas)	komp.	1.00	

Piezīmes:

1.Doto lapu skatīt kopā ar BK projekta lapām un BK daļas skaidrojošo aprakstu.

2.Doti apjomi materiālu specifikācijā var būt nomainīti SIA „DDzKSU" iepirkuma procedūras darba uzdevumā.

3. Stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.

*-Precizēt uz vietas.

**- bez azbesta viļņotas loksnes (loksnes kategorijas klase B2Y, ugunsdrošības klase A1, aptuvenais svars apmēram 11.7 kg/m2, min. elastība 2 kN/m, min. lieces moments 40N/m),

***- Skārda apdares elements t=0,5mm ar PUR pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm, skārda biezums t=0, 5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169).

KOMUNALPROJEKTS
Daugavpils nodaļa
BŪVKOMERSANTA
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

DZĪVOJAMĀS MĀJAS STADIONA ielā 8A, DAUGAVPILĪ,
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA

Lapas saturs

Darbu apjomu specifikācija

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums						
BK daļ. vad.	V. Nikolajevs		02.2023	Pasūtījuma Nr.		23-31-003		Mērogs	Stadija
Izstrādāja	N. Popkova		02.2023	Pasūtītājs:	SIA "DDzKSU"			-	
Arh. reg.Nr.	9928							Lapas Nr.	Lapu sk.
								BK-10-izm	