

Būvdarbu kopsavilkums

Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 14, Daugavpilī

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)**

Būves nosaukums: **daudzdzīvokļu ēka**

Objekta adrese: **Jātnieku iela 14, Daugavpils**

Pasūtījuma Nr. **23JATN14**

Nr. p.k.	Saraksta Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
1	1-1	Demontāžas darbi.
2	1-2	Būvlaukuma sagatavošanas darbi.
3	1-3	Jumti.

Sastādīja: _____ /J.Šeršņova/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī

Pārbaudīja: _____ /B.Maike/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 1-00649

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-1.

Demontāžas darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)**

Būves nosaukums: **daudzdzīvokļu ēka**

Objekta adrese: **Jātnieku iela 14, Daugavpils**

Pasūtījuma Nr. **23JATN14**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Demontāžas darbi		
1	Lūku demontāža	gb.	5
2	Skārda apšuvumu demontāža	m ²	45,0
3	Esoša jumta seguma demontāža	m ²	255,47
4	Esošo antenas demontāža un uzglabāšana	gb.	4
5	Esošo vent. kanālu skārda jumtiņu demontāža	gb.	22
6	Ūdens noteku sistēmas demontāža (tekne un notekcaurule)	m	25,46
7	Būvgružu savākšana, iekraušana automašīnā un izvešana uz izgāztuvi, utilizācija	m ³	10,00
	Kopā:		

Piezīme:

Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.

Sastādīja: _____ /J.Šeršņova/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī

Pārbaudīja: _____ /B.Maike/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 1-00649

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-2.**Būvlaukuma sagatavošanas darbi**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)**

Būves nosaukums: **daudzdzīvokļu ēka**

Objekta adrese: **Jātnieku iela 14, Daugavpils**

Pasūtījuma Nr. **23JATN14**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz DOP daļas rasējumiem

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Būvlaukuma sagatavošanas darbi		
1	Būvdarbu vadītāju un būvuzraugu telpa. Sapulces telpa	gb	1
2	Celtniecības modulis - sadzīves telpa strādniekiem	gb	1
3	Utilizējamo būvgužu konteineris	gb	1
4	Iebraucamie-izbraucamie vārti	gb	2
5	Biotualetes	gb	1
6	Slēgta tipa materiālu novietnes konteiners	gb	1
8	Būvlaukuma nožogojums h=2.0m	m	126,00
9	Pagaidu materiālu novietošanas vietu pārklājums ar plēvi vai ar plātnēm	m ²	6,75
11	Pagaidu elektrolīnijas	m	110,00
12	Sadzīves atkritumu konteiners	gb	1
13	Drošības nojumes ierīkošana = 11gb	m ²	112
14	Būvtafele ne mazāka kā 1,2x1,2m	gb	1
15	Pacēlājs	gb	1,00
	Kopā:		

Piezīme:

Visus projektā minētos materiālus iespējams

Sastādīja: _____ /J.Šeršņova/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī

Pārbaudīja: _____ /B.Maīke/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 1-00649

Būvdarbu apjomu saraksts Nr.1-3.

Jumts

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Ēkas jumta seguma atjaunošana un siltināšana Jātnieku ielā 14, Daugavpilī (kad.apz. 05000041515001)**

Būves nosaukums: **daudzdzīvokļu ēka**

Objekta adrese: **Jātnieku iela 14, Daugavpils**

Pasūtījuma Nr. **23JATN14**

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem

Nr. p.k.	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
	Jumts skat. AR-2, AR-3, AR-4		
1	Atsegto stiegras apstrāde ar pretkorozijas vielām un aizsegšana ar cementa javu vai betonu	m ²	85,68
2	Cementa smilšu javas slīpuma izveidošanai	m ²	7,5
3	Jumta seguma J-1 ieklāšana, 1 kārtā, t.sk.	m²	1119,0
	<i>Hidroizolācijas jumta segums (virsklājs) - uzkausējams ruberoīds</i>	m ²	1230,9
	<i>bitumena mastika</i>	kg	1342,8
4	Jumta seguma J-1 ieklāšana, 2 kārtas, t.sk.	m²	330,7
	<i>Hidroizolācijas jumta segums (virsklājs) - uzkausējams ruberoīds</i>	m ²	363,8
	<i>Hidroizolācijas jumta segums (apakšklājs) - uzkausējams ruberoīds</i>	m ²	363,8
	<i>bitumena mastika</i>	kg	436,5
5	Jumta seguma J-2 ieklāšana, t.sk.	m²	176,9
	<i>Hidroizolācijas jumta segums (virsklājs) - uzkausējams ruberoīds</i>	m ²	194,6
	<i>Hidroizolācijas jumta segums (apakšklājs) - uzkausējams ruberoīds</i>	m ²	194,6
	<i>Akmens vates siltumizolācijas plāksne virskārtai, d=40mm, λ≤0.038 W/mK</i>	m ²	164,8
	<i>Akmens vates siltumizolācijas plāksne apakškārtai, d=250mm, λ≤0.036 W/mK</i>	m ²	164,8
	Teleskopisks stiprinājuma elements - dībelis	gb	1318,4
	<i>Tērauda leņķis 190x190x65x2.5mm solis 1.0m</i>	m	94,0
	<i>Antiseptēta koka brusa 50x290mm(h), l=92,0</i>	m ³	1,40
	<i>Tvaika izolācija</i>	m ²	183,9
6	Ūdens noteku sistēma (tonis RR 23), t.sk.		
	<i>Ruukki apaļā tekne Ø125mm</i>	m	6,97
	<i>Ruukki apaļā notekcaurule Ø90mm, h=16,0m -1gb</i>	m	17,64
	<i>Aprīkota ar konektoriem, līkumiem, āķiem un t.k.</i>		
7	Jumta lūka ar ar gāzes amortizatoru, montāža 695x900mm, tonis RR-23	gb.	5
8	Cinkota skārda b=0.6mm, lāseņu, apšuvumu izveidošana	m ²	306,4
	cinkota skārds	m ²	337,0
	stiprinājumi	gb.	1838,4
9	Skārda jumtiņu JM-1 un JM-2 uzstādīšana	gb.	22
10	Sienas kāpnes, RR23 450x2100mm uzstādīšana	gb.	2

1	2	3	4
11	Piltuves ar lapu ķērājiem - uzstādīšana lietus ūdens novadīšanas kanālos	gb.	15
12	Jumta drošības barjera montāža	m	213,6
13	Esošās antenas atpakaļ uzstādīšana	gb.	4
14	Atkrituma vada ventilācijas uzgalvju Ø 550 atjaunošana	gb.	5
15	Vieglbetona bloku sienu mūrēšana parapeta izveidošanai no 300mm gāzbetona blokiem, h=~400mm	m ³	0,89
	Vieglbetona bloki	m ³	0,83
	Jaukta java	m ³	0,13
16	Palīgmateriāli, stiprinājumi	kpl.	1,00
	Kopā:		

Piezīme:

Visus projektā minētos materiālus iespējams aizstāt ar citu ražotāju ekvivalentiem būvizstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.

Sastādīja: _____ /J.Šeršņova/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Apjomi sastādīti: 2023. gada 28.septembrī

Pārbaudīja: _____ /B.Maike/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr. 1-00649