


Darbu izmaksas				Piezīmes
1	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	2	-
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1.0m dziļumā	m	28	-
3	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1.0m dziļumā bez mehānismu pielietošanas	m	8	-
4	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	30	-
5	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā bez mehānismu pielietošanas	m	2	-
6	Tranšejas rakšana un aizbēršana aizsargcauruļu uzstādīšanai uz es. kabeļiem	m	24	-
7	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	68	-
8	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm montāža piestiprinot pie staba	m	10	-
9	ZS kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> montāža stabā/sadalnē	m	39	-
10	ZS kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> ievēršana caurulē	m	78	-
11	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārceļšana - ar spriegumu	m	24	-
12	Es. ZS kabeļa ievētošana dalāma caurulē	m	24	-
13	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm <sup>2</sup> gala apdare	gab.	4	-
14	Betona pamatnes apgaismojuma balstām līdz 630kg montāža	gab.	2	-
15	Ielu apgaismojuma balsta (met.) H=10m montāža.	gab.	2	-
16	Konsoles apgaismojuma balstām L-veida montāža.	gab.	2	-
17	Automātslēdža 1P montāža	gab.	2	-
18	Ielu apgaismojuma armatūras montāža	armat.	2	-
19	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	2	-
20	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	2	-
21	Asfaltsēguma demontāža	m <sup>2</sup>	36	-
22	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj	1	-
23	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.070	-
24	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.070	-
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16	m	87	-
2	Kabelis, instalācijas 3x1.5mm <sup>2</sup> , iekštīpa, monolītais, Cu	m	20	-
3	Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim	kom	4	-
4	Caurule, gofrēta 450N, d=50	m	32	-
5	Caurule, gofrēta 750N, d=50	m	36	-
6	Caurules līkums, 750N, d=50	gab	5	-
7	Caurule, dalāma 750N, d=110	m	24	-
8	Zemējuma komplekts apgaismojuma bastam	k-ts	2	-
9	Betona pamats balstam 10m (1500x590/380 570kg)	gab	2	-
10	Apgaismojuma stabs konisks 8m (8600x146x60x3mm) cinkots	gab	2	-
11	Konsole apgaismojuma stabam L-veida Hv=2m, V=1.5m cinkots	gab	2	-
12	Gaismeklis LED 36.1W 740 6000lm 4000K IP66 min 137 lm/W (DDF1)	gab	2	-
13	Gumijas blīve	gab	2	-
14	Automātslēdzis 1P, B, 6A	gab	2	-
15	Spailes SV 15.5	gab	2	-
16	Signāllente "Uzmanību kabelis"	m	68	-
17	Tērauda caurule cinkota Dn32 (33,7x3,2)	m	10	-
18	Tērauda stīpa COT37	m	10	-
19	Tērauda sprādze COT36	gab	9	-
20	Izolāciju caurduroša spaile SLIW52	gab	3	-
21	Paralēla nozarspaile ar rievām SL4.25	gab	1	-
22	Izolācijas apvalks SP15	gab	1	-
23	Palīgmateriāli	k-ts	1	-

<div><div>SIA "NeoForm"</div><div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div><div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div></div>		PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”. Juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417			IEPIRKUMS: SIA DDZKSU 2024/105P		
		OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 84, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu. Apgaismojuma tīklu atjaunošana					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. SIA DDZKSU 2023/201P		
Būvpr.vad.	D.Čonka	12.2024		Celtniecības un montāžas materiālu specifikācija un darbu apjomi.	Mērogs: b.m.		
Būvpr.d.vad.	D.Čonka	12.2024			Stadija		
Projektēja	A.Boroņenko	12.2024			Lapas		
					Ras.Nr.		
						-	ELT-3