

Darbu izmaksas				Piezīmes
1	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	1	-
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m	m	39	-
3	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	16	-
4	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm montāža piestiprinot pie staba	m	10	-
5	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža stabā/sadalnē	m	33	-
6	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	16	-
7	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ieguldīšana tranšejā	m	23	-
8	Tranšejas rakšana un aizbēršana aizsargcauruļu uzstādīšanai uz es. kabeļiem (ar rokām)	m	36	ST KL
9	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	36	ST KL
10	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārcelšana - ar spriegumu	m	36	ST KL
11	Es. ZS kabeļa ievētošana dalāma caurulē	m	36	ST KL
12	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab.	3	-
13	Betona pamatnes apgaismojuma balstām līdz 630kg montāža	gab.	1	-
14	Ielu apgaismojuma balsta (met.) H=8m montāža.	gab.	1	-
17	Konsoles apgaismojuma balstām V-veida montāža.	gab.	1	-
18	Automātslēdža 1P montāža	gab.	2	-
19	Ielu apgaismojuma armatūras montāža	armat.	2	-
20	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	1	-
21	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	1	-
22	Es.PKL (AMKA 1x16+25) atvienošana un atpakaļ nostiprināšana un pievienošana	k-ts	1	-
23	ZS PKL demontāža	m	34	M.k.not. Nr. 353
24	Ielu apgaismojuma balsta demontāža (betona)	gab.	1	
25	Ielu apgaismojuma armatūras demontāža	armat.	1	
26	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj	1	-
27	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.080	-
28	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.080	-
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x25	m	52	-
2	Kabelis, instalācijas 3x1.5mm ² , iekštīpa, monolītais, Cu	m	20	-
3	Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim	kom	3	-
5	Caurule, gofrēta 450N, d=50	m	16	-
7	Caurule, gofrēta 750N, d=110	m	36	-
8	Caurules līkums, 750N, d=110	gab	2	-
9	Caurule, dalāma 750N, d=110	m	36	-
10	Zemējuma komplekts apgaismojuma bastam	k-ts	1	-
11	Betona pamats balstam 10m (1500x590/380 570kg)	gab	1	-
12	Apgaismojuma stabs konisks 8m (8600x146x60x3mm) cinkots	gab	1	-
15	Konsole apgaismojuma stabam V(90°)-veida konsole Hv=2m, V=1.5m cinkota	gab	1	-
16	Gaismeklis LED 46.3W 740 8000lm 4000K IP66 min 137 lm/W (DDF1)	gab	2	-
17	Gumijas blīve	gab	1	-
18	Automātslēdzis 1P, B, 6A	gab	2	-
19	Spailes SV 15.5	gab	1	-
20	Tērauda caurule cinkota Dn32	m	10	-
21	Tērauda stīpa COT37	m	10	-
22	Tērauda sprādze COT36	gab	9	-
23	Piekarāķis balstam SOT29	gab	1	-
24	Enkurspaile SO141	gab	1	-
25	Izolāciju caurduroša spaile SLIW52	gab	3	-
26	Paralēla nozarspaile ar rievām SL4.25	gab	1	-
27	Izolācijas apvalks SP15	gab	1	-
28	Signāllente "Uzmanību kabelis"	m	52	-
29	Palīgmateriāli	k-ts	1	-

<div><div><div></div></div><div>NEOFORM</div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		PASŪTĪTĀJS: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”. Juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417		IEPIRKUMS: SIA DDZKSU 2024/236P			
		OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Tartu ielā 21, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu. Apgaismojuma tīklu pārbūve					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	Līguma Nr. SIA DDZKSU 2024/236P		
Būvpr.vad.	D.Čonka		03.2025	Celtniecības un montāžas materiālu specifikācija un darbu apjomi.	Mērogs: b.m.		
Būvpr.d.vad.	D.Čonka		03.2025		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Projektēja	A.Boroņenko		03.2025			-	ELT-3