


Darbu izmaksas				Piezīmes
1	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram	m	2	-
2	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā	m	56	-
3	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	56	-
4	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža stabā/sadalnē	m	32	-
5	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēršana caurulē	m	56	-
6	Ekspluatācijā esoša kabeļa kabeļa pārceļšana - ar spriegumu	m	164	-
7	Es. ZS kabeļa ievētošana dalāma caurulē	m	164	-
8	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gab	4	-
9	Betona pamatnes apgaismojuma balstām līdz 400kg montāža	gab.	2	-
10	Ielu apgaismojuma balsta (met.) H=8,5m montāža.	gab.	2	-
11	Konsoles apgaismojuma balstām L-tipa montāža.	gab.	2	-
12	Automātslēdža 1P montāža	gab.	2	-
13	Ielu apgaismojuma armatūras montāža	armat.	2	-
14	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā	m	2	-
15	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab	2	-
16	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj	1	-
17	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0.06	-
18	EPL digitālā uzmērīšana	km	0.06	-
Materiālu izmaksas				
1	Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16	m	68	-
2	Kabelis, instalācijas 3x1.5mm ² , iekštipa, monolītais, Cu	m	20	-
3	Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim	kom	4	-
4	Caurule, gofrēta 750N, d=50	m	56	-
5	Caurules līkums, 750N, d=50	gab	7	-
6	Caurule, dalāma 750N, d=110	m	164	-
7	Zemējuma komplekts apgaismojuma bastam	k-ts	2	-
8	Betona pamats balstam 8.5m	gab	2	-
9	Apgaismojuma stabs konisks 8.5m (8500x151x60x3mm) cinkots	gab	2	-
10	Gaismeklis LED 70W 12000lm 740 4000K IP66 ar dimmēšanu rež.: DDF1	gab	2	-
11	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota	gab	2	-
12	Gumijas blīve	gab	2	-
13	Automātslēdzis 1P, B, 6A	gab	2	-
14	Spailes SV 15.5	gab	3	-
15	Signāllente "Uzmanību kabelis"	m	54	-
16	Palīgmateriāli	gab	1	-

<div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		PASŪTĪTĀJS:		IEPIRKUMS: SIA DDZKSU 2023/196P			
		OBJEKTS: Dzīvojamās mājas Viestura ielā 1, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu. Apgaismojuma tīklu izbūve					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: Celtniecības un montāžas materiālu specifikācija un darbu apjomi.	Līguma Nr. SIA DDZKSU 2023/196P		
Būvpr.vad.	D.Čonka		04.2024		Mērogs: b.m.		
Būvpr.d.vad.	D.Čonka		04.2024		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
Projektēja	A.Boroņenko		04.2024			-	ELT-3